

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลตากกัณฑ์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคามาตรแบบเลขที่ 1/2557

ฝ่าย/งาน : ฝ่ายวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.6 ไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	133.00	665.00	665.00	
	- ไม้แบบ (60% ของไม้แบบ)	3.00	ลบ.ฟ.	581.51	1,744.00	-	-	1,744.00	
	- ไม้คร้ำยัดแบบ (30% ของไม้แบบ)	1.00	ลบ.ฟ.	514.02	514.00	-	-	514.00	
	1.7 ตะปู	1.25	กก.	35.82	44.00	-	-	44.00	
	1.8 เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง								
	- RB 9 mm (SR24) เสริมขอบคันทันหล่อ	25.65	กก.	21.58	553.00	4.10	105.00	658.00	
	- wire mesh Ø4 mm @0.15 m <sup>#</sup>	48	ตร.ม.	35.00	1,680.00	5.00	240.00	1,920.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	46.73	46.00	-	-	46.00	
	1.10 Construction joint	5.50	ม.	83.37	458.00	-	-	458.00	
	รวมงานโครงสร้าง				21,421.00		5,204.00	26,625.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้นและตกแต่งผิว								
	- พื้นซีเมนต์เรียบเสาะร่องลายกังปลา	45.60	ตร.ม.	-	-	85.00	3,876.00	3,876.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				-		3,876.00	3,876.00	

๒๖ ๕๓๗ ๗๙๕

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลสุภาภรณ์ต้ง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 1/2557

ฝ่าย/งาน : ฝ่ายวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงาน Ramp ทางขึ้นลานจอดรถ				21,421.00		9,080.00	30,501.00	
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงจอดรถ								
1	งานโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่								
	1.1 ปรับพื้นที่	1.00	LS.	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	1.2 ขุดดินถมคืน	3.90	ลบ.ม.	-	-	148.00	577.00	577.00	
	1.3 ทราดยหยาบ	18.75	ลบ.ม.	373.83	7,009.00	99.00	1,856.00	8,865.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.50	ลบ.ม.	1,667.00	12,502.00	398.00	2,985.00	15,487.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตค้ำยัน	12.50	ลบ.ม.	1,820.24	22,753.00	391.00	4,887.00	27,640.00	
	1.6 ไม่แบบ	122.00	ตร.ม.	-	-	133.00	16,226.00	16,226.00	
	- ไม่แบบ (60% ของไม่แบบ)	73.20	ลบ.ฟ.	581.51	42,566.00	-	-	42,566.00	
	- ไม่เคลือบแบบ (30% ของไม่แบบ)	22.00	ลบ.ฟ.	514.02	11,308.00	-	-	11,308.00	
	- ค้ำยัน	14.00	ตัน	45.00	630.00	-	-	630.00	
	1.7 ตะปู	30.50	กก.	35.82	1,092.00	-	-	1,092.00	
	1.8 เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง								
	- RB 9 mm (SR24)	228.24	กก.	21.58	4,925.00	4.10	935.00	5,860.00	

68/19/2559

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลตากกกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 1/2557

ฝ่าย/งาน : ฝ่ายวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.9	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.73	327.00	-	-	327.00	
	รวมงานโครงสร้าง				103,112.00		30,966.00	134,078.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	ผนังและตกแต่งผิว								
	- ผนังฉาบซีเมนต์	35.00	ตร.ม.	89.00	3,115.00	87.00	3,045.00	6,160.00	
2.2	งานพื้นและตกแต่งผิวทางเดิน								
	- พื้นปูบล็อกปูพื้น 40x40	123.00	ตร.ม.	500.00	61,500.00	40.00	4,920.00	66,420.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				64,615.00		7,965.00	72,580.00	
3	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ								
	- ฝาทะแกรงคูน้ำ	43.00	ม.	600.00	25,800.00	350.00	15,050.00	40,850.00	
	- รื้อทำความสะอาดรางระบายน้ำเดิม ทั้งหมด	43.00	ม.	-	-	20.00	860.00	860.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ				25,800.00		15,910.00	41,710.00	

63,575 ๓๕๖๕

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง: ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลตากก้านตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 1/2557

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงลานเอนกประสงค์								
	- ปรับพื้นที่	1.00	LS.	-		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานถมทรายหยาบปรับระดับปลูกหญ้า	9.00	ลบ.ม.	373.83	3,364.00	99.00	891.00	4,255.00	
	- งานปลูกต้นไม้เข็มปัตตาเวีย	20.00	ต้น	50.00	1,000.00	15.00	300.00	1,300.00	
	- งานปูดินเกษตรปลูกหญ้า	86.00	ตร.ม.	50.00	4,300.00	15.00	1,290.00	5,590.00	
	- ปลูกหญ้ามาเล	86.00	ตร.ม.	40.00	3,440.00	15.00	1,290.00	4,730.00	
	รวมงานปรับปรุงลานเอนกประสงค์				12,104.00		4,771.00	16,875.00	
	รวมงานปรับปรุง				205,631.00		59,612.00	265,243.00	
	งานอื่นๆ								
1	อื่นๆ								
	- ขนวัสดุทิ้ง	1.00	LS.	-		3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อบล็อกลูกหญ้า	40.00	ม.	-		20.00	800.00	800.00	
	- งานต่อเติมรั้วลวดหนาม	56.00	กก.	46.73	2,616.00	14.00	784.00	3,400.00	

กรร กจก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเกาะกั้นตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 1/2557

ฝ่าย/งาน : ฝ่ายวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กยึดลวดหนาม พร้อมอุปกรณ์	1.00	L.S.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานอื่นๆ				4,616.00		4,584.00	9,200.00	
	รวมค่าจ้างทั้งหมด				674,818.00		252,352.00	927,170.00	

 ๕๖๗ ๗๗๗๕