




## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	
แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๒๔ แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้าง	๙,๓๑๖,๘๐๒.๘๓	
๒	งานครุภัณฑ์	๒๗๒,๔๑๑.๓๐	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๐,๑๒๙,๒๑๔.๑๓	
	ราคากลาง	๑๐,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (...นายวุฒิชัย.....พิทักษ์ชาติ...)  
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (...นายวสันต์.....สายน้ำเขียว...)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (...นายพานิช.....อิสลามชาติไทย...)  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (...นายสุรเชษฐ์.....จินะเทศ....)  
 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต

แบบเลข หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานเสริมเหล็กโครงสร้างรองรับยางกันกระแทกเรือ (FENDER)	๔,๗๔๖,๒๐๐.๐๐		๔,๗๔๖,๒๐๐.๐๐	
๒	อาคารสำนักงานกรมศุลกากร	๑,๑๑๖,๒๓๗.๗๓		๑,๑๑๖,๒๓๗.๗๓	
๓	อาคารเก็บน้ำดับเพลิง	๔๘๔,๐๕๘.๐๐		๔๘๔,๐๕๘.๐๐	
๔	อาคารควบคุมไฟฟ้า	๒๐๑,๘๒๓.๐๒		๒๐๑,๘๒๓.๐๒	
๕	อาคารซ่อมบำรุง	๑๐๒,๑๗๑.๘๕		๑๐๒,๑๗๑.๘๕	
๖	อาคารสโมสรแปดเหลี่ยม	๑๗๓,๔๔๙.๓๐		๑๗๓,๔๔๙.๓๐	
๗	โรงจอดรถ	๓๖๗,๗๒๕.๗๔		๓๖๗,๗๒๕.๗๔	
				<u>๗,๑๙๑,๖๖๕.๖๔</u>	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.๐%			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐%		๑.๒๙๕๕	๙,๓๑๖,๘๐๒.๘๓	
	เก้าอี้สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์		รวมค่าก่อสร้าง	๙,๓๑๖,๘๐๒.๘๓	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(...นายวุฒิชัย.....พิทักษ์ชาติ...)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(...นายวสันต์.....สายน้ำเขียว...)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(...นายพานิช.....อิสลามชาติไทย...)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(...นายสุรเชษฐ์.....จินะเทศ...)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ครุภัณฑ์ ที่แนบมีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวัน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม ๗%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน ครุภัณฑ์	๒๕๔,๕๙๐.๐๐	๑๗,๘๒๑.๓๐	๒๗๒,๔๑๑.๓๐	
	..... ฯลฯ.....				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๗๒,๔๑๑.๓๐	

.....  
 (...นายวุฒิชัย.....พิทักษ์ชาติ...)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (...นายพานิช.....อิสลามชาติไทย...)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (...นายวสันต์.....สายน้ำเขียว...)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (...นายสุรเชษฐ์.....จินะเทศ...)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย



เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้างรองรับกันกระแทกเรือ (FENDER)				-				
๑.๑	งานเสริมเหล็กโครงสร้างรองรับกันกระแทกเรือ (FENDER)								
๑.๑.๑	- ยางกันกระแทก FENDER V-TYPE ๑๕๐x๓๐๐x๓๐๐๐ mm.	๖.๐๐	ชุด	๔๕๐,๐๐๐.๐	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐	๙๐,๐๐๐.๐	๕๔๐,๐๐๐.๐	๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๑.๒	- โครงสร้างเหล็ก(Hot Dip Galvanized Coatings) ขนาด ๔๐๐x๔๐๐x๑๕x๖๑ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๒๕,๐๐๐.๐	๒๐๐,๐๐๐.๐	๕,๐๐๐.๐	๔๐,๐๐๐.๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานบันไดโครงสร้างเหล็กพร้อมบันไดแบบ Genting และ ลูกบันไดแบบGenting				-		-	-	
๑.๒.๑	- พื้นบันไดแบบ Genting และลูกบันไดแบบ Genting	๒.๐๐	ชุด	๘๐,๐๐๐.๐	๑๖๐,๐๐๐.๐	๑๙,๐๐๐.๐	๓๘,๐๐๐.๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๒.๒	- แผ่นบันไดเหล็ก (Hot Dip Galvanized Coatings) ขนาด๑๕๐x๓๕x๖.๕x๑๐ มม.	๒.๐๐	ชุด	๘๐,๐๐๐.๐	๑๖๐,๐๐๐.๐	๑๙,๐๐๐.๐	๓๘,๐๐๐.๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๒.๓	- ขานพนักบันไดเหล็ก (Hot Dip Galvanized Coatings) ขนาด๒๐๐x๔๐x๓.๕x๑๐.๕ มม.	๒.๐๐	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐	๕๐,๐๐๐.๐	๕,๐๐๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒.๔	- ราวกั้นตอกสแตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐	๓,๕๐๐.๐	๑,๒๐๐.๐	๑,๒๐๐.๐	๔,๗๐๐.๐๐	
๑.๒.๕	- พุกผูกเชือกเรือ (Bolards) ๑๕ tons	๑.๐๐	ชุด	๘๐,๐๐๐.๐	๘๐,๐๐๐.๐	๕,๐๐๐.๐	๕,๐๐๐.๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	งานเปลี่ยนตู้ไฟฟ้าสนาม (CBS-STL-๐๗ Size : W๔๐๐ x H๕๐๐ x D๒๐๐ mm)	๑๓.๐๐	ชุด	๓๓,๕๐๐.๐	๔๓๕,๕๐๐.๐	๕,๐๐๐.๐	๖๕,๐๐๐.๐	๕๐๐,๕๐๐.๐๐	
๑.๔	ตู้แยกประสงคั่น็อคความปั่นจ้ำทำเรือ ขนาด๑๒.๕ตร.ม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	๑.๐๐	ชุด	๑๙๐,๐๐๐.๐	๑๙๐,๐๐๐.๐	๓๐,๐๐๐.๐	๓๐,๐๐๐.๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๔,๗๕๖,๒๐๐.๐๐	
	หมวดงานปรับปรุงอาคารสถานที่								
๒	อาคารที่ทำการสำนักงานหน่วยปราบปราม								
๒.๑	งานเปลี่ยนหลังคาเป็นหลังคาไวนิล								
๒.๑.๑	งานรื้อหลังคาเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	๑๔๔.๐๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
๒.๑.๒	หลังคาไวนิลลอนมาตรฐาน	๑๔๔.๐๐	ตร.ม	๓๕๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๕๘,๓๒๐.๐๐	
๒.๒	งานทาสีฝ้าเพดานใต้หลังคา				-		-	-	
๒.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวฝ้าเพดานเดิม	๙๖.๐๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
๒.๒.๓	ทาสีน้ำมัน สำหรับงานไม้ ๒ เที่ยว	๑๙๒.๐๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๓๔.๐๐	๗,๒๙๖.๐๐	๑๔,๙๗๖.๐๐	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๓.๓	ทาสีน้ำมัน สำหรับงานไม้ ๒ เทียว	๙๖.๐๐	ม.	๔๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๓๘.๐๐	๓,๖๔๘.๐๐	๗,๔๘๘.๐๐	
๒.๔	งานกันซึมหลังคาตัวฟ้า				-		-	-	
๒.๔.๑	ทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีต(เจียรผิวและฉีกล้าง)	๒๖๒.๐๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐	
๒.๔.๒	งานปรับระดับพื้นน้ำด้วยปูนปรับระดับ Self Leveling	๒๓๑.๖๐	ตร.ม	๕๘๕.๐๐	๑๓๕,๔๘๖.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๖,๓๒๐.๐๐	๑๘๑,๘๐๖.๐๐	
๒.๔.๓	งานระบบกันซึมด้วย POLYURETHANE Primer	๒๖๒.๐๐	ตร.ม	๑๓๕.๐๐	๓๕,๓๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	๕๕,๐๒๐.๐๐	
๒.๔.๔	งานระบบกันซึม POLYURETHANE Basecoat	๒๖๒.๐๐	ตร.ม	๓๕๐.๐๐	๙๑,๗๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	๑๑๑,๓๕๐.๐๐	
๒.๔.๕	งานระบบกันซึม POLYURETHANE Topcoatป้องกันแสงUV	๒๖๒.๐๐	ตร.ม	๒๑๐.๐๐	๕๕,๐๒๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	๗๔,๖๗๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
๒.๕	ห้องประชุมชั้น๒							๕๑๕,๕๙๐.๐๐	
๒.๕.๑	งานฝ้าเพดาน								
๒.๕.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	๑๕.๕๖	ตร.ม			๒๐.๐๐	๓๑๑.๒๐	๓๑๑.๒๐	
๒.๕.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๑๕.๕๖	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๒,๙๕๖.๔๐	๕๒.๐๐	๘๐๙.๑๒	๓,๗๖๕.๕๒	
๒.๕.๑.๓	งานทาสีน้ำอะครีลิค๑๐๐%ทาสีฝ้าเพดาน ๒ เทียว	๓๑.๑๒	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑,๒๔๔.๘๐	๓๐.๐๐	๙๓๓.๖๐	๒,๑๗๘.๔๐	
๒.๕.๒	งานผนังภายใน								
๒.๕.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดที่พื้นผิวผนังเดิม	๗๖.๓๒	ตร.ม			๒๐.๐๐	๑,๕๒๖.๔๐	๑,๕๒๖.๔๐	
๒.๕.๒.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค๑๐๐% ทากายใน ๒ เทียว	๗๖.๓๒	ตร.ม	๕๐.๐๐	๓,๘๑๖.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๒๘๙.๖๐	๖,๑๐๕.๖๐	
๒.๕.๓	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง								
๒.๕.๓.๑	รื้อกริดยางรักรอบเดิมออก	๔๙.๘๐	ม			๒๐.๐๐	๙๙๖.๐๐	๙๙๖.๐๐	
๒.๕.๓.๒	งานฉีกกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและPU	๔๙.๘๐	ม	๖๕.๐๐	๓,๒๓๗.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๗๔๓.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	
๒.๕.๓.๕	ชุดเคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าทาบาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๓.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
๒.๖	ห้องפקกมยตรวจและห้องפקกสรวัทร จำนวน ๒ ห้อง								
๒.๖.๑	งานฝ้าเพดาน								

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒.๖.๑.๑	รื้อผ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทั้ง	๒๑.๓๖	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๕๓๔.๐๐	๕๓๔.๐๐	
๒.๖.๑.๒	งานเปลี่ยนผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๒๑.๓๖	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๔,๐๕๘.๔๐	๕๒.๐๐	๑,๑๑๐.๗๒	๕,๑๖๙.๑๒	
๒.๖.๑.๓	งานทาสีน้ำมันอะครีลิค ๑๐๐% ทาผ้าเพดาน ๒ เทีย	๔๒.๗๘	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒,๑๓๙.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๘๓.๔๐	๓,๔๒๒.๔๐	
๒.๖.๒	งานผนังภายในห้อง				-		-	-	
๒.๖.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๑๕๗.๙๒	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๓,๑๕๘.๔๐	๓,๑๕๘.๔๐	
๒.๖.๒.๒	งานทาสีน้ำมันอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทีย	๑๕๗.๙๒	ม	๕๐.๐๐	๗,๘๙๖.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๗๓๗.๖๐	๑๒,๖๓๓.๖๐	
๒.๖.๒.๓	งานแก้ไขรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง								
๒.๖.๒.๔	รื้อกรวยยางรัดกรอบเดิมออก	๓๓.๑๐	ม.			๒๐.๐๐	๖๖๒.๐๐	๖๖๒.๐๐	
๒.๖.๒.๕	งานฉีกกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและPU	๓๓.๑๐	ม.	๖๕.๐๐	๒,๑๕๑.๕๐	๓๕.๐๐	๑,๑๕๘.๕๐	๓,๓๑๐.๐๐	
๒.๖.๒.๖	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	
๒.๖.๓	งานปรับปรุงห้องน้ำภายในห้อง				-		-	-	
๒.๖.๓.๑	รื้อกระเบื้องพื้นเดิมพร้อมขนทั้ง	๑๑.๐๖	ตร.ม		-	๕๐.๐๐	๕๕๓.๐๐	๕๕๓.๐๐	
๒.๖.๓.๒	รื้อกระเบื้องผนังเดิมพร้อมขนทั้ง	๕๔.๔๘	ตร.ม		-	๓๕.๐๐	๑,๙๐๖.๘๐	๑,๙๐๖.๘๐	
๒.๖.๓.๓	พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ๑๖x๑๖ นิ้ว	๑๑.๐๖	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๒,๗๖๕.๐๐	๑๘๔.๐๐	๒,๐๓๕.๐๔	๔,๘๐๐.๐๔	
๒.๖.๓.๔	ผนังห้องน้ำปูกระเบื้อง ขนาด ๑๖x๑๖ นิ้ว	๓๒.๖๙	ตร.ม	๓๐๐.๐๐	๙,๘๐๗.๐๐	๑๓๔.๐๐	๔,๓๘๘.๐๖	๑๔,๑๙๕.๐๖	
๒.๖.๓.๕	ชักโครกชนิดนั่งราบ สองชักพร้อมหมอน้ำรุ่นประหยัดน้ำ ๖ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๓,๕๓๙.๔๔	๗,๐๗๘.๘๘	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘,๐๕๘.๘๘	
๒.๖.๓.๖	สายฉีดชำระ พร้อมท่อแขวน	๒.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
๒.๖.๓.๗	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	๒.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
๒.๖.๓.๘	วาล์วเปิด-ปิด สายน้ำดีชักโครก	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	
๒.๖.๓.๑๐	ตะแกรงน้ำทิ้ง ขนาด ๒" มีฝาครอบกันกลิ่น	๒.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๖๕.๐๐	
๒.๖.๓.๑๑	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรายกรวดเกรดมาตรฐาน รุ่น TF- ๙๐๐๒	๒.๐๐	ชุด	๒๘๐.๔๙	๕๖๐.๙๘	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๐๐.๙๘	
๒.๖.๓.๑๓	งานเดินท่อน้ำทิ้งภายในห้องน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		-	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๗๘,๐๐๔.๒๘	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเท้าและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒.๗	ห้องสื่อสาร				-		-	-	
๒.๗.๑	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๒.๗.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	๖.๖๗	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๑๖๖.๗๕	๑๖๖.๗๕	
๒.๗.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๖.๖๗	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๒๖๗.๓๐	๕๒.๐๐	๓๔๖.๘๔	๑,๖๑๔.๑๔	
๒.๗.๑.๓	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาฝ้าเพดาน ๒ เทียวย	๑๓.๓๓	ตร.ม	๕๐.๐๐	๖๖๖.๕๐	๓๐.๐๐	๓๙๙.๙๐	๑,๐๖๖.๔๐	
๒.๗.๒	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๗.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวผนังเดิม	๔๐.๒๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๘๐๔.๐๐	๘๐๔.๐๐	
๒.๗.๒.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทียวย	๔๐.๒๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๐๖.๐๐	๓,๒๑๖.๐๐	
๒.๗.๓	งานแก้ไขรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง				-		-	-	
๒.๗.๓.๑	รื้อกริดยंत्रกรอบเดิมออก	๔๙.๘๐	ม		-	๒๕.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	
๒.๗.๓.๒	งานฉีกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและPU	๔๙.๘๐	ม	๖๕.๐๐	๓,๒๓๗.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๗๔๓.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	
๒.๗.๓.๓	ชุดโคมไฟฝ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๔,๓๒๒.๒๙	
๒.๘	ห้องพระ				-		-	-	
๒.๘.๑	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๒.๘.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	๕.๘๓	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๑๔๕.๗๕	๑๔๕.๗๕	
๒.๘.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๗.๒๐	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	๕๒.๐๐	๓๗๔.๔๐	๑,๗๔๒.๔๐	
๒.๘.๑.๓	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาฝ้าเพดาน ๒ เทียวย	๕.๘๓	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒๙๑.๕๐	๓๐.๐๐	๑๗๔.๙๐	๔๖๖.๔๐	
๒.๘.๒	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๘.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวผนังเดิม	๒๖.๑๖	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๕๒๓.๒๐	๕๒๓.๒๐	
๒.๘.๒.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทียวย	๒๖.๑๖	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑,๓๐๘.๐๐	๓๐.๐๐	๗๘๔.๘๐	๒,๐๙๒.๘๐	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเท้าและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒.๘.๓	งานแก้ไขหน้ารั้วซีเมนต์รอบถนนหน้าต่าง				-		-	-	
๒.๘.๓.๑	รื้อกรวดยางรัดกรวดเดิมออก	๑๖.๖๐	ม		-	๒๐.๐๐	๓๓๒.๐๐	๓๓๒.๐๐	
๒.๘.๓.๒	งานซีเมนต์รอบใหม่ด้วยซีเมนต์และPU	๑๖.๖๐	ม	๖๕.๐๐	๑,๐๗๙.๐๐	๓๕.๐๐	๕๘๑.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐	
๒.๘.๓.๓	ชุดโคมไฟเท้าสำนักงาน ชนิดฝังฟ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๘,๑๙๒.๕๕	
๒.๙	ห้องพัสดุโครงการ ๑				-		-	-	
๒.๙.๑	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๒.๙.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทั้ง	๙.๓๙	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๒๓๔.๗๕	๒๓๔.๗๕	
๒.๙.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๙.๓๙	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๗๘๔.๑๐	๕๒.๐๐	๔๘๘.๒๘	๒,๒๗๒.๓๘	
๒.๙.๑.๓	งานทาสีน้ำอะคริลิค๑๐๐%ทาฝ้าเพดาน ๒ เทีย	๑๘.๗๘	ตร.ม	๕๐.๐๐	๙๓๙.๐๐	๓๐.๐๐	๕๖๓.๔๐	๑,๕๐๒.๔๐	
๒.๙.๒	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๙.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผนังเดิม	๔๗.๔๖	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๙๔๙.๒๐	๙๔๙.๒๐	
๒.๙.๒.๒	งานทาสีน้ำอะคริลิค๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทีย	๔๗.๔๖	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒,๓๗๓.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๔๒๓.๘๐	๓,๗๙๖.๘๐	
๒.๙.๒.๓	ชุดโคมไฟเท้าสำนักงาน ชนิดฝังฟ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๙,๙๘๕.๕๓	
๒.๑๐	ห้องน้ำสำนักงานส่วนกลาง				-		-	-	
๒.๑๐.๑	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๒.๑๐.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทั้ง	๕.๔๘	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๑๓๗.๐๐	๑๓๗.๐๐	
๒.๑๐.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๕.๔๘	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๐๔๑.๒๐	๕๒.๐๐	๒๘๔.๙๖	๑,๓๒๖.๑๖	
๒.๑๐.๑.๓	งานทาสีน้ำอะคริลิค๑๐๐%ทาฝ้าเพดาน ๒ เทีย	๑๐.๙๖	ตร.ม	๕๐.๐๐	๕๔๘.๐๐	๓๐.๐๐	๓๒๖.๘๐	๘๗๔.๘๐	

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเท้าและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒.๑๐.๒	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๑๐.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๔๘.๙๖	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๙๗๙.๒๐	๙๗๙.๒๐	
๒.๑๐.๒.๒	งานทาสีที่อะครีลิค ๑๐๐% ทากายใน ๒ เที่ยว	๔๘.๙๖	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑,๙๕๘.๔๐	๓๐.๐๐	๑,๔๖๘.๘๐	๓,๔๒๗.๒๐	
๒.๑๐.๓	งานปรับปรุงห้องน้ำภายในห้อง				-		-	-	
๒.๑๐.๓.๑	รื้อกระเบื้องพื้นเดิมพร้อมขนทิ้ง	๑๐.๙๖	ตร.ม		-	๕๐.๐๐	๕๔๘.๐๐	๕๔๘.๐๐	
๒.๑๐.๓.๒	รื้อกระเบื้องผนังเดิมพร้อมขนทิ้ง	๓๘.๑๖	ตร.ม		-	๓๕.๐๐	๑,๓๓๕.๖๐	๑,๓๓๕.๖๐	
๒.๑๐.๓.๓	พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ๑๒x๑๒ นิ้ว	๑๐.๙๖	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๒,๗๔๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๒,๐๑๙.๖๔	๔,๗๕๖.๖๔	
๒.๑๐.๓.๔	ผนังห้องน้ำปูกระเบื้อง ๑๒x๑๒ นิ้ว	๓๘.๑๖	ตร.ม	๓๐๐.๐๐	๑๑,๔๔๘.๐๐	๑๗๔.๐๐	๖,๖๓๙.๘๔	๑๘,๐๘๗.๘๔	
๒.๑๐.๓.๕	ชักโครกชนิดนั่งราบ สอนขึ้นพร้อมหมอน้ำรับประหยัดน้ำ ๖ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๓,๕๗๙.๔๔	๑๔,๓๑๗.๗๖	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๖,๑๑๗.๗๖	
๒.๑๐.๓.๖	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	๔.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
๒.๑๐.๓.๗	ฝักบัวสายอ่อน	๔.๐๐	ชุด	๙๙๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔,๒๔๐.๐๐	
๒.๑๐.๓.๘	วาล์วเปิด-ปิด สายน้ำดีโกชักโครก	๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	
๒.๑๐.๓.๑๐	ตะแกรงน้ำทิ้ง ขนาด ๒" มีฝาครอบกันกลิ่น	๒.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๑๕.๐๐	
๒.๑๐.๓.๑๑	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดแผ่นแข็ง เคลือบขาว ทรายอเมริกันสเตนดาร์ด รุ่น TF- ๙๐๐๒	๔.๐๐	ชุด	๒๘๐.๔๙	๑,๑๒๑.๙๖	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๔๒๑.๙๖	
๒.๑๐.๓.๑๒	งานเดินท่อน้ำดี-น้ำทิ้งใหม่ภายในห้องน้ำ	๒.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๐.๓.๑๓	โกปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	
๒.๑๐.๓.๑๔	ผนังกันห้องน้ำสำหรับรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อย๑๓มม.	๔.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	
๒.๑๐.๓.๑๕	ชุดโคมไฟเพดานสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าทึบบาร์ หลอดหลอดแอลซีแอล	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-		-	๑๒๖,๘๒๔.๑๖	
๒.๑๑	ห้องโถงอาคารทางเดินชั้น๒				-		-	-	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๑๑.๑	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๑๑.๑.๑	ขุดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๙๐.๒๒	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๑,๘๐๔.๔๐	๑,๘๐๔.๔๐	
๒.๑๑.๑.๒	งานทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ทากายใน ๒ เทียว	๙๐.๒๒	ตร.ม	๕๐.๐๐	๔,๕๑๑.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๗๐๖.๖๐	๗,๒๑๗.๖๐	
	บันไดทางขึ้น-ลง				-		-	-	
๒.๑๑.๒	ราวบันได				-		-	-	
๒.๑๑.๒.๑	ขุดทำความสะอาดพื้นที่ผิวราวบันไดเหล็ก	๙.๖๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๑๙๒.๐๐	
๒.๑๑.๒.๒	ทาสีน้ำมันทาที่บันได ๒ เทียว	๙.๖๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๕๗๖.๐๐	๓๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๘๖๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๐,๐๗๘.๐๐	
๒.๑๒	ห้องนอนกประสงค์ชั้น ๒								
๒.๑๒.๑	งานฝ้าเพดาน								
๒.๑๒.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	๖.๘๑	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๑๗๐.๒๕	๑๗๐.๒๕	
๒.๑๒.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๖.๘๑	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๒๙๓.๙๐	๕๒.๐๐	๓๕๔.๑๒	๑,๖๔๘.๐๒	
๒.๑๒.๑.๓	งานทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ทาฝ้าเพดาน ๒ เทียว	๑๓.๖๒	ตร.ม	๕๐.๐๐	๖๘๑.๐๐	๓๐.๐๐	๔๐๘.๖๐	๑,๐๘๙.๖๐	
๒.๑๒.๒	งานผนังภายใน								
๒.๑๒.๒.๑	ขุดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๒๐.๔๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๔๐๘.๐๐	๔๐๘.๐๐	
๒.๑๒.๒.๒	งานทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ทากายใน ๒ เทียว	๒๐.๔๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖๑๒.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	
๒.๑๒.๓	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง								
๒.๑๒.๓.๑	รื้อกริดยางรัดกรอบเดิมออก	๔๙.๘๐	ม		-	๒๐.๐๐	๙๙๖.๐๐	๙๙๖.๐๐	
๒.๑๒.๓.๒	งานซิลกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและPU	๔๙.๘๐	ม	๖๕.๐๐	๓,๒๓๗.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๗๔๓.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	
๒.๑๒.๓.๕	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย   เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๒,๑๕๓.๘๗	
๒.๑๓	ห้องพัสดุกลาง ๒				-		-	-	
๒.๑๓.๑	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๒.๑๓.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	๖.๘๑	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๑๗๐.๒๕	๑๗๐.๒๕	
๒.๑๓.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๖.๘๑	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๒๙๓.๙๐	๕๒.๐๐	๓๕๔.๑๒	๑,๖๔๘.๐๒	
๒.๑๓.๑.๓	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ฝ้าเพดาน ๒ เทียวย	๑๓.๖๒	ตร.ม	๕๐.๐๐	๖๘๑.๐๐	๓๐.๐๐	๔๐๘.๖๐	๑,๐๘๙.๖๐	
๒.๑๓.๒	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๑๓.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๔๗.๔๖	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๙๔๙.๒๐	๙๔๙.๒๐	
๒.๑๓.๒.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทากายใน ๒ เทียวย	๔๗.๔๖	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒,๓๗๓.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๔๒๓.๘๐	๓,๗๙๖.๘๐	
๒.๑๓.๒.๓	ชุดโคมไฟฝ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๘,๘๘๓.๘๗	
๒.๑๔	ห้องพัสดุกลาง ๓				-		-	-	
๒.๑๔.๑	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
๒.๑๔.๑.๑	รื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	๖.๘๑	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๑๗๐.๒๕	๑๗๐.๒๕	
๒.๑๔.๑.๒	งานเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ที่เสียหาย	๖.๘๑	ตร.ม	๑๙๐.๐๐	๑,๒๙๓.๙๐	๕๒.๐๐	๓๕๔.๑๒	๑,๖๔๘.๐๒	
๒.๑๔.๑.๓	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ฝ้าเพดาน ๒ เทียวย	๑๓.๖๒	ตร.ม	๕๐.๐๐	๖๘๑.๐๐	๓๐.๐๐	๔๐๘.๖๐	๑,๐๘๙.๖๐	
๒.๑๔.๒	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๑๔.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๔๗.๔๖	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๙๔๙.๒๐	๙๔๙.๒๐	
๒.๑๔.๒.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทากายใน ๒ เทียวย	๔๗.๔๖	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒,๓๗๓.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๔๒๓.๘๐	๓,๗๙๖.๘๐	
๒.๑๔.๒.๓	ชุดโคมไฟฝ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	



กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเท้าและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย 

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒.๑๗	ห้องน้ำสำนักงานชั้น ๑				-		-	-	
๒.๑๗.๑	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๑๗.๑.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๕๓.๗๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๑,๐๗๔.๐๐	๑,๐๗๔.๐๐	
๒.๑๗.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทียว	๕๓.๗๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๒,๖๘๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๖๑๑.๐๐	๔,๒๙๖.๐๐	
๒.๑๗.๒	งานปรับปรุงห้องน้ำภายในห้อง				-		-	-	
๒.๑๗.๒.๑	รื้อกระเบื้องพื้นเดิมพร้อมผนังทั้ง	๑๒.๕๗	ตร.ม		-	๒๕.๐๐	๓๑๔.๒๕	๓๑๔.๒๕	
๒.๑๗.๒.๒	รื้อกระเบื้องผนังเดิมพร้อมผนังทั้ง	๓๓.๓๖	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑,๓๓๔.๔๐	๓๐.๐๐	๑,๐๐๐.๘๐	๒,๓๓๕.๒๐	
๒.๑๗.๒.๓	พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ๑๒x๑๒ นิ้ว	๑๒.๕๗	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๓,๑๔๒.๕๐	๑๘๕.๐๐	๒,๓๒๒.๘๕	๕,๔๕๕.๓๕	
๒.๑๗.๒.๔	ผนังห้องน้ำปูกระเบื้อง ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว	๓๓.๓๖	ตร.ม	๓๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๘.๐๐	๑๗๔.๐๐	๕,๘๐๔.๖๔	๑๕,๘๑๒.๖๔	
๒.๑๗.๒.๕	ชักโครกชนิดนั่งราบ ส่องขึ้นพร้อมหม้อน้ำรุ่นประหยัดน้ำ ๖ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๓,๕๗๙.๔๔	๑๔,๓๑๗.๗๖	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๖,๑๑๗.๗๖	
๒.๑๗.๒.๖	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	๔.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๗	ฝักบัวสายอ่อน	๔.๐๐	ชุด	๙๙๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔,๒๔๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๘	วาล์วเปิด-ปิด สายน้ำดีชักโครก	๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๑๐	ตะแกรงน้ำทิ้ง ขนาด ๒" มีฝาครอบกันกลิ่น	๒.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๙๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๑๑	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝัสน้ำ เคลือบขาว ทรายอเมริกันแสดงมาตรฐาน รุ่น TF- ๙๐๐๒	๔.๐๐	ชุด	๒๘๐.๔๙	๑,๑๒๑.๙๖	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๔๐๑.๙๖	
๒.๑๗.๒.๑๒	งานเดินท่อน้ำทิ้ง-น้ำทิ้งใหม่ภายในห้องน้ำ	๒.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๑๓	ไปป์สภาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๑๔	หม้อน้ำห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อย๑๓มม.	๔.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	
๒.๑๗.๒.๑๖	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย  

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง									๑๒๔,๖๑๗.๑๙	
๒.๑๘	ห้องจักรรีด									-	
๒.๑๘.๑	งานผนังภายใน				-					-	
๒.๑๘.๑.๑	ขุดล้างทำความสะอาดพื้นที่พื้นผิวผนังเดิม	๓๙.๐๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๗๘๐.๐๐			๗๘๐.๐๐	
๒.๑๘.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทีย	๓๙.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐			๓,๑๒๐.๐๐	
๒.๑๘.๒	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง				-					-	
๒.๑๘.๒.๑	รื้อกริดยางรัดกรอบเดิมออก	๓๓.๑๐	ม		-	๒๕.๐๐	๘๒๗.๕๐			๘๒๗.๕๐	
๒.๑๘.๒.๒	งานฉีกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและปูน	๓๓.๑๐	ม	๖๕.๐๐	๒,๑๕๑.๕๐	๓๕.๐๐	๑,๑๕๘.๕๐			๓,๓๑๐.๐๐	
๒.๑๘.๒.๔	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐			๑,๒๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง									๙,๒๖๗.๕๐	
๒.๑๙	ห้องเก็บของ				-					-	
๒.๑๙.๑	งานผนังภายใน				-					-	
๒.๑๙.๑.๑	ขุดล้างทำความสะอาดพื้นที่พื้นผิวผนังเดิม	๓๗.๖๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๗๕๒.๐๐			๗๕๒.๐๐	
๒.๑๙.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทีย	๓๗.๖๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑,๕๐๔.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๑๒๘.๐๐			๒,๖๓๒.๐๐	
๒.๑๙.๑.๔	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐			๑,๒๓๐.๐๐	
๒.๑๙.๒	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง				-					-	
๒.๑๙.๒.๑	รื้อกริดยางรัดกรอบเดิมออก	๓๒.๔๐	ม		-	๒๐.๐๐	๖๔๘.๐๐			๖๔๘.๐๐	
๒.๑๙.๒.๒	งานฉีกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและปูน	๓๒.๔๐	ม	๖๕.๐๐	๒,๑๐๖.๐๐	๓๐.๐๐	๙๗๒.๐๐			๓,๐๗๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-					๘,๓๔๐.๐๐	
๒.๒๐	ห้องโถงทางเดิน				-					-	

หน่วย : บาท



กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเท้าและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย  

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๒๐.๑	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๒๐.๑.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๑๑๒.๓๔	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๒,๒๔๖.๘๐	๒,๒๔๖.๘๐	
๒.๒๐.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เที่ยว	๑๑๒.๓๔	ตร.ม	๕๐.๐๐	๕,๖๑๗.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๓๗๐.๒๐	๘,๙๘๗.๒๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๑,๒๓๔.๐๐	
๒.๒๑	ห้องทำงานหัวหน้าหน่วย ๑				-		-	-	
๒.๒๑.๑	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๒๑.๑.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๓๖.๑๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๗๒๒.๐๐	๗๒๒.๐๐	
๒.๒๑.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เที่ยว	๓๖.๑๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑,๘๐๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๐๘๓.๐๐	๒,๘๘๘.๐๐	
๒.๒๑.๑.๔	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
๒.๒๑.๑.๕	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง				-		-	-	
๒.๒๑.๑.๖	รื้อกริดยารังกรรอบเดิมออก	๓๒.๔๐	ม		-	๒๐.๐๐	๖๔๘.๐๐	๖๔๘.๐๐	
๒.๒๑.๑.๗	งานฉีกรอบใหม่ด้วยฉนวนโฟมและPU	๓๒.๔๐	ม	๖๕.๐๐	๒,๑๐๖.๐๐	๓๐.๐๐	๙๗๒.๐๐	๓,๐๗๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๘,๒๐๕.๐๐	
๒.๒๒	ห้องทำงานหัวหน้าหน่วย ๒				-		-	-	
๒.๒๒.๑	งานผนังภายใน				-		-	-	
๒.๒๒.๑.๑	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๓๖.๑๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๗๒๒.๐๐	๗๒๒.๐๐	
๒.๒๒.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เที่ยว	๓๖.๑๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑,๘๐๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๐๘๓.๐๐	๒,๘๘๘.๐๐	
๒.๒๒.๑.๔	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
๒.๒๒.๒	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง				-		-	-	
๒.๒๒.๒.๑	รื้อกริดยารังกรรอบเดิมออก	๓๒.๔๐	ม		-	๒๐.๐๐	๖๔๘.๐๐	๖๔๘.๐๐	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๒.๒๒.๒	งานขีลกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและPU	๓๒.๔๐	ม	๖๕.๐๐	๒,๑๐๖.๐๐	๓๐.๐๐	๙๗๒.๐๐	๓,๐๗๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๘,๕๖๖.๐๐	
๒.๒๓	งานทาสีภายนอกอาคารที่ทำการ				-		-	-	
๒.๒๓.๑	งานผนังภายนอก				-		-	-	
๒.๒๓.๑.๑	ขัดล้างทำความสะอาดสีพื้นผิวผนังเดิม	๓๘๔.๐๐	ตร.ม		-	๓๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	
๒.๒๓.๑.๒	งานทาสีน้ำอะคริลิค๑๐๐% ภายนอกใน ๒ เทีย	๓๘๔.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๓๐,๗๒๐.๐๐	
๒.๒๓.๒	งานแก้ไขน้ำรั่วซึมกรอบบานหน้าต่าง				-		-	-	
๒.๒๓.๒.๑	รื้อกริดยางรักรอบเดิมออก	๔๘๘.๖๐	ม		-	๒๐.๐๐	๙,๗๗๒.๐๐	๙,๗๗๒.๐๐	
๒.๒๓.๒.๒	งานขีลกรอบใหม่ด้วยซิลิโคนและPU	๔๘๘.๖๐	ม	๔๐.๐๐	๑๙,๕๔๔.๐๐	๓๕.๐๐	๑๗,๑๓๖.๐๐	๓๖,๖๘๐.๐๐	
๒.๒๓.๓	ราวบันไดภายนอก				-		-	-	
๒.๒๓.๓.๑	ขัดทำความสะอาดราวบันไดเหล็ก	๑๔.๐๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๒.๒๓.๓.๒	ทาสีน้ำมันทาทับหน้า ๒ เทีย	๑๔.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๕๓๒.๐๐	๑,๒๓๒.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๙๐,๒๖๔.๐๐	
๓	อาคารเก็บน้ำและดับเพลิง				-		-	-	
๓.๑	ถังเก็บน้ำสเตนเลส ขนาดความจุ ๑๕,๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ชุด	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาดท่อ๑๑/๒"	๔.๐๐	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมขมทั้ง	๔๙.๕๐	ตร.ม		-	๕๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
๓.๔	เปลี่ยนแผ่นหลังรีดลอนเคลือบสีอะลูมิเนียม ทนทานไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม.	๔๙.๕๐	ตร.ม	๕๓๐.๐๐	๒๖,๒๓๕.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๓๐,๑๙๕.๐๐	
๓.๕	ครอบมุม (Flashing) กว้าง ๖๐ ซม.	๑๐.๐๐	เมตร	๓๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทำเทียมและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

๒๕๖๔

๒๕๖๔

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๓.๖	งานซ่อมโครงสร้างเหล็กที่เสียหาย	๑.๐๐	เหมา	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
๓.๗	งานทาสีเหล็กโครงสร้าง				-		-	-	
๓.๗.๑	ขัดทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก	๑๐๔.๒๐	ตร.ม		-	๓๐.๐๐	๓,๑๒๖.๐๐	๓,๑๒๖.๐๐	
๓.๗.๒	ทาสีน้ำมันทาพื้นน้ำ ๒ เทียว	๑๐๔.๒๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๕,๒๑๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๖๕๒.๐๐	๘,๘๖๒.๐๐	
๓.๗.๓	งานระบบเชื่อมต่อระบบประปา	๑.๐๐	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
๓.๗.๔	งานผสมแฉะลาดทรายขนาด๑๐/๒ นิ้ว	๗๒.๐๐	ตร.ม	๕๔๐.๐๐	๓๘,๘๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๙,๖๘๐.๐๐	
๓.๗.๕	โคมให้พื้นแบบเปลือย หลอดท่อเอสเทนซ์ แบบอกไก่	๑.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๔๘๔,๐๕๕.๐๐	
๔	อาคารห้องควบคุมไฟฟ้า				-		-	-	
๔.๑	งานทาสีอาคารภายนอก				-		-	-	
๔.๑.๑	ขัดล้างทำความสะอาดสีพื้นผิวผนังเดิม	๑๗๒.๘๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๓,๔๕๖.๐๐	๓,๔๕๖.๐๐	
๔.๑.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทียว	๑๗๒.๘๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๑๘๔.๐๐	๑๓,๘๒๔.๐๐	
๔.๒	ห้องพักควบคุม				-		-	-	
๔.๒.๑	ขัดล้างทำความสะอาดสีพื้นผิวผนังเดิม	๗๒.๐๐	ตร.ม		-	๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
๔.๒.๒	งานทาสีน้ำอะครีลิค๑๐๐% ทาภายใน ๒ เทียว	๗๒.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	
๔.๒.๓	ซ่อมเปลี่ยนชุดหน้าต่างลูมิเนียมบานเลื่อน	๒.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๒.๔	ทาสีบานประตูและวงกบ	๑.๐๐	เหมา	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐		-	๔๐๐.๐๐	
๔.๒.๕	ชุดโคมไฟฟ้าสำนักงาน ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดท่อเอสเทนซ์	๑.๐๐	เหมา	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
๔.๓	ห้องน้ำชาย-หญิง				-		-	-	
๔.๓.๑	รื้อกระเบื้องพื้นเดิมพร้อมขนทิ้ง	๒๗.๐๐	ตร.ม		-	๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	



กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย 

เมื่อวันที่ 

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕.๑	เสาโครงสร้าง H-Beam ๑๕๐x๑๕๐x๗๕๐ mm.	๑๘๖.๖๐	Kg.	๒๕.๐๐	๔,๖๖๕.๐๐	๑๒.๐๐	๒,๒๓๙.๒๐	๖,๙๐๔.๒๐	
๕.๒	โครงสร้างอะเส H-Beam ๑๕๐x๑๕๐x๗๕๐ mm.	๗๔๖.๔๐	Kg.	๒๕.๐๐	๑๘,๖๖๐.๐๐	๑๒.๐๐	๘,๙๕๖.๘๐	๒๗,๖๑๖.๘๐	
๕.๓	โครงสร้างจันทัน C-Channel ๑๐๐x๕๐x๗๕ mm.	๓๓๖.๙๖	Kg.	๒๕.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	๑๒.๐๐	๔,๐๓๓.๕๒	๑๒,๔๕๗.๕๒	
๕.๔	โครงสร้างแป C-รางน้ำ ๑๐๐x๕๐x๓๒ mm.	๖๒๔.๑๒	Kg.	๒๒.๐๐	๑๓,๗๓๐.๖๔	๑๒.๐๐	๗,๔๘๘.๔๔	๒๑,๒๑๙.๐๘	
๕.๕	แผ่น Plate ขนาด ๕๐๐x๕๐๐x๔ mm.	๔.๐๐	แผ่น	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๕.๖	ฟุกตะกั่ว ๔/๘"	๒๔.๐๐	ตัว	๒๘.๐๐	๖๗๒.๐๐		-	๖๗๒.๐๐	
๕.๗	กระเบื้อง ทรายข้าง ลอนดูขนาด ๑๒๐x๕๐ cm.	๑๒๕.๐๐	แผ่น	๔๙.๕๓	๖,๑๙๑.๒๕	๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๔๔๑.๒๕	
๕.๘	ทาสีพ็อกกีกับหน้า โครงสร้างเหล็ก ๒ เทียว	๖๒.๐๐	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๘,๖๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๑๗๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๐๒,๑๗๑.๘๕	
๖	อาคารแปดเหลี่ยม				-		-	-	
๖.๑	งานเปลี่ยนหลังคาลอนคู่ ที่ชำรุดเสียหายด้วยกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๑๐.๕๐x๑๑.๒๐ เมตร	๕๘๐.๐๐	แผ่น	๔๙.๕๓	๒๘,๗๒๗.๔๐	๔๕.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	๕๕,๘๒๗.๔๐	
๖.๒	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	๒๐๐.๐๐	แผ่น	๔๙.๕๓	๙,๙๐๖.๐๐	๔๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๖.๐๐	
๖.๓	ขัดสีโครงสร้างเดิมที่งานในที่สูง	๑๘๗.๒๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๖,๕๕๒.๐๐	๒๕.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๑๑,๒๓๒.๐๐	
๖.๔	ทาสีกันสนิมชนิดทนต่อการกันกร่อน	๑๘๗.๒๐	ตร.ม	๑๒๐.๐๐	๒๒,๔๖๔.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๕๕๒.๐๐	๒๘,๐๑๖.๐๐	
๖.๕	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเสาเดิม	๓๒.๔๐	ตร.ม		-	๓๐.๐๐	๙๗๒.๐๐	๙๗๒.๐๐	
๖.๖	งานทาสีน้ำอะคริลิค ๑๐๐% ทากายใน ๒ เทียว	๓๒.๔๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๑๓๔.๖๐	๒,๔๓๐.๖๐	
๖.๗	ระบบแสงสว่าง				-		-	-	
๖.๗.๑	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย ๑x๒๘ W	๘.๐๐	ชุด	๕๗๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๙๒๐.๐๐	๕,๔๘๐.๐๐	
๖.๘	ทางเดินเชื่อมอาคาร				-		-	-	
๖.๘.๑	งานเปลี่ยนหลังคาลอนคู่ ที่ชำรุด	๒๐.๐๐	แผ่น	๔๗.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.๔

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงทางเท้าและอาคารสำนักงานกรมชลประทาน ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย **๐.๕๒๕** เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่

**๐๕/๐๕/๖๔**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.๘.๒	งานซ่อมผ้าเพดานที่เสียหาย	๑๐.๐๐	ตร.ม	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐	๙๒๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	
๖.๘.๓	ขุดล้างทำความสะอาดพื้นที่ผิวผนังเดิม	๑๕.๘๑	ตร.ม		-	๓๐.๐๐	๔๗๔.๓๐	๔๗๔.๓๐	
๖.๘.๔	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ทาภายใน ๒ เที่ยว	๑๕.๘๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๗๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๗๔.๐๐	๑,๒๖๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๗๓,๔๔๙.๓๐	
๗	โรงจอดรถ				-		-	-	
๗.๑	งานก่อสร้างโรงจอดรถ				-		-	-	
๗.๒	ท่อเหล็กดำ ๑๓" X ๒.๓ มม.	๑๗.๐๐	ท่อน	๗๕๐.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐		-	๑๒,๗๕๐.๐๐	
๗.๓	ท่อเหล็กดำ ๑๑" X ๒.๓ มม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐		-	๘,๘๐๐.๐๐	
๗.๔	ท่อเหล็กดำ ๑๑" X ๒.๓ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐		-	๒,๗๕๐.๐๐	
๗.๕	แปเหล็ก ๑๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๒.๓ มม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐		-	๒๖,๔๐๐.๐๐	
๗.๖	เหล็ก DB๑๒ มม.	๗๐.๐๐	กก	๒๓.๔๑	๑,๖๓๙.๘๘		-	๑,๖๓๙.๘๘	
๗.๗	น็อตเกลียวแรง ๖"	๑๕.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐		-	๔,๕๐๐.๐๐	
๗.๘	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสีอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม.	๓๔๒.๐๐	ม	๕๓๐.๐๐	๑๘๑,๒๖๐.๐๐		-	๑๘๑,๒๖๐.๐๐	
๗.๙	ครอบข้างเหล็ก	๒๒.๐๐	ม	๓๖๐.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐		-	๗,๙๒๐.๐๐	
๗.๑๐	ปิดเชิงชาย เหล็ก	๔๐.๐๐	ม	๑๑๕.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐		-	๔,๖๐๐.๐๐	
๗.๑๑	SAG ROD ๑๒๒ มม.	๓๘.๒๒	กก	๒๐.๐๐	๗๖๔.๔๐		-	๗๖๔.๔๐	
๗.๑๒	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๗๙.๕๐	ตร.ม		-	๔๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	
๗.๑๓	ทาสีน้ำมันสีรองพื้นกันสนิม	๕๔.๖๐	ตร.ม	๔๐.๐๐	๒,๑๘๔.๐๐	๓๘.๐๐	๒,๐๗๔.๘๐	๔,๒๕๘.๘๐	
๗.๑๔	แผ่นPlate ๐.๒๕ X ๑.๐๐ ม. หนา ๙ มม.	๙.๐๐	แผ่น	๓๖๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐		-	๓,๒๔๐.๐๐	
๗.๑๕	น็อต ๑๓/๒"	๗๓.๐๐	ชุด	๘๙.๐๐	๖,๔๙๗.๐๐		-	๖,๔๙๗.๐๐	

หน่วย : บาท





แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารสำนักงานกรมศุลกากร ภูเก็ต

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หน่วยสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	รถเครน	๑๕	วัน	๑๖,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
	งานติดตั้งนั่งร้านในน้ำ	๓๐	วัน	๑๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
					-			-	
					-			-	
								๕๔๐,๐๐๐.๐๐	

๑. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ

๒. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง รายการใดที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

๑. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ

๒. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง รายการใดที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย