**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** การจ้างปรับปรุงกันซึมห้องเครื่องปรับอากาศและชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ กรมศุลกากร

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงานโดยสังเขป**
งานก่อสร้างอาคาร

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| (๑)นางวิไลวรรณ เอกภาพสากล | หัวหน้าฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ | ประธานกรรมการ |
| (๒)นายชนะพล อยู่กรุง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| (๓)นายวสันต์ สายน้ำเขียว | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบ ปร.6

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/ ปรับปรุงกันซึมห้องเครื่องปรับอากาศและชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร | 499,326.72 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | .....ฯลฯ..... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 499,326.72 | |
| | ราคากลาง | 499,000.00 | |
| | ราคากลาง (ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นางวิไลวรรณ เอกภาพสากล )

หัวหน้าฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายชนะพล อยู่กรุง )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายวสันต์ สายน้ำเขียว )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก)

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

**กลุ่มงาน/งาน** งานก่อสร้างอาคาร

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ปรับปรุงกันซึมห้องเครื่องปรับอากาศและชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ กรมศุลกากร

**สถานที่ก่อสร้าง** อาคารเฉลิมพระเกียรติ

**แบบเลขที่**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** กรมศุลกากร

**แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน** 2 หน้า

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** 18 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร | 382,450.00 | 1.3056 | 499,326.72 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | .....ฯลฯ..... | | | | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | 499,326.72 | |
| | | | | | |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
( นางวิไลวรรณ เอกภาพสากล )
หัวหน้าฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายชนะพล อยู่กรุง )
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายวสันต์ สายน้ำเขียว )
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 of 1

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงกันซึมห้องเครื่องปรับอากาศและชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ กรมศุลกากร

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานซ่อมแซมพื้นภายใน | | | | | | | | 121,250.00 |
| 1.1 | งานซ่อมแซมพื้นและฐานคอนกรีตทั้งหมด | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.2 | งานทำพื้นด้วย Epoxy self lerverring หนา 2 mm. | 215 | ตร.ม | 450.00 | 96,750.00 | 100.00 | 21,500.00 | 118,250.00 | |
| 2 | หมวดงานซ่อมแซมระบบกันซึมหลังคา | | | | | | | | 261,200.00 |
| 2.1 | งานฉีดล้างทดความสะอาดผิวหลังคา | 1 | งาน | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2.2 | งานปั้นบัว ลบมุม พื้น กับ ผนัง | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 2.3 | งานทำระบบกันซึม PU หนา 2 mm. | 630 | ตร.ม | 280.00 | 176,400.00 | 60.00 | 37,800.00 | 214,200.00 | |
| 2.4 | งานปรับระดับพื้นส่วนที่เป็นแอ่งน้ำขัง | 1 | งาน | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น | | | | | | | 382,450.00 | |