รายการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า)
สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

แบ่งงานและการจ่ายค่าจ้างเป็นงวด จำนวน ๑๓ งวด ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๓๕๐ วัน รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๑) รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม และรื้อแป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒) รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓) รื้อถอนระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔) ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๑) ติดตั้งแปสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒) มุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๑) ติดตั้งครอบสันโค้ง,ครอบโค้งหางมน,ครอบโค้งสามทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒) ติดตั้งเชิงชายทับเชิงชายไม้สังเคราะห์,กันนก pvc สำเร็จรูป,รางน้ำสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๑) ปรับปรุงซ่อมแซมภายในห้องควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๑) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเตรียมอาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องงานคดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสอบสวน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิทยุสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องโถงชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔) งานปรับปรุงซ่อมแซมโถงบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) งานปรับปรุงซ่อมแซมลานโล่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้ช่วยนายด่าน ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้ช่วยนายด่าน ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องนายด่าน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องมั่นคง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๕) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิธีการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) ปรับปรุงงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องโถงติดต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟฟ้าประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสันทนาการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องออกกำลังกาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิมงานผนังภายนอกอาคาร, ฉาบปูนเรียบงานผนังภายนอกอาคาร, ซ่อมแซมเสาธง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒) ซ่อมแซมราวกันตก, ซ่อมแซมเหล็กโครงหลังคาโรงจอดรถ, ทาสีกันสนิมเหล็กราวกันตก, ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคาโรงจอดรถ, เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถเดิม (หลังคาแผ่นเหล็กรีดรอนเครือบสี หนา ๐.๓๕ มม.), ค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓) งานขัดทำความสะอาดงานผนังภายนอกอาคาร, งานทาสีน้ำพลาสติกงานผนังภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามที่สัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๑) งานครุภัณฑ์จัดซื้อและระบบห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่งานก่อสร้างให้เรียบร้อยสวยงาม

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ - ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุธี พานิช)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอิทธิพล ใจบุญ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกพงษ์ อุสุพันธ์)
พนักงานโยธา

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า)

---

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายศุลกากรในเขตท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด โดยมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการกระทำความผิด โดยการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ไปปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง ของส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ยังไม่มีสถานที่ราชการเป็นที่ทำการของหน่วยปราบปรามฯ ต่อมากรมฯ ได้อนุมัติให้สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ใช้อาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ที่ตั้งอยู่บนอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการหน่วยปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ อย่างไรก็ดี อาคารด่านมุกดาหาร (หลังเก่า) นั้นมีสภาพที่ยังไม่พร้อมใช้งาน ปัจจุบันมีสภาพเก่าและชำรุด เนื่องจากมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมภายในตัวอาคาร เพื่อจัดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูง

โดยสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กรมศุลกากร ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมภายในตัวอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็นที่ทำการหน่วยปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ให้มีสภาพที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมแก่การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

/๓.๗ เป็นนิติบุคคล...

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กรมศุลกากร เชื่อถือ หากเป็นสัญญากับภาคเอกชนจะต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีของโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องมาด้วย และต้องเป็นผลงานที่ทำเสร็จอยู่ในสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่าK)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๓.๑๕...

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า)

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบรูปรายละเอียดและรายการประกอบแบบที่ออก โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย

๔.๑ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการโดยสังเขป

๔.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซม โดยล้อมสแลนบริเวณโดยรอบโครงการ

๔.๑.๒ งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา,ฝ้าเพดาน,พื้น,ผนัง,ประตู-หน้าต่าง,ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าเดิม

๔.๑.๓ งานขูดสี ขัดล้าง ทำความสะอาดและเตรียมผิวโครงเหล็กและพื้นผิวผนังเดิม

๔.๑.๕ งานทาสีโครงเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑.๖ งานติดตั้งแปสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑.๗ มุงกระเบื้องมุงหลังคา,ครอบสันโค้ง,ครอบโค้งหางมน,ครอบโค้งสามทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑.๘ งานพื้น,ผนัง,ฝ้าเพดาน,ประตู-หน้าต่างและเดินระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑.๙ งานระบบปรับอากาศ,งานระบบสุขาภิบาลและติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑.๑๐ งานฉาบผนัง,ทาสีอาคาร,ซ่อมแซมราวกันตก,ซ่อมแซมโครงหลังคาโรงจอดรถและรายการอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

๔.๑.๑๑ นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยสมบูรณ์

๔.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์

๔.๓.๑ ชุดไมโครโฟนขยายเสียงห้องประชุม (ชุดไมโครโฟนประชุมใช้สาย ดิจิตอล ๑๗ ท่าน ไมโครโฟนประธาน ๑ ท่าน ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ๑๖ ท่าน)

๔.๓.๑.๑ ชุดควบคุมพร้อมชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชนิดป้องกันเสียงหอนสำหรับชุดประชุมดิจิตอลชุด (Fully digital

- สามารถควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุดประชุมระบบและป้องกันเสียงหอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๑ ชุด
- มีสวิทช์เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- สามารต่อกับระบบเสียงและเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกการประชุมได้
- สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของระบบได้
- สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า AC ๒๒๐ v ได้
- สามารถกำหนดการสนทนาได้ ๑, ๒ ถึง ๔ คน หรือมากกว่า

/๔.๓.๑.๒...

๔.๓.๑.๒ ไมโครโฟนคอยาว ๑๘ นิ้วพร้อมลำโพงสำหรับประธาน แบบมีสาย
- มีไมโครโฟนชนิดโค้งงอได้ ความยาว ๑๘ นิ้ว
- มีสวิทช์ตัดการสนทนาชุดไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อไม่อนุญาตให้พูด
- มีสายต่อร่วมไปยังชุดประชุมอื่น
- มีลำโพงในตัว ซึ่งจะถูกตัดเสียงอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน
- เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา

๔.๓.๑.๓ ชุดผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนและลำโพง
- มีคุณสมบัติเดียวกันกับชุดประธาน แต่ไม่มีสวิทช์ตัดการสนทนา
- เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา

๔.๓.๑.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ๑๖ ช่อง
- เครื่องปรับแต่งเสียง ๓๑ BAND สเตอริโอ
- เครื่องขยายเสียงขนาด ๑๕๐x๒ วัตต์
- ลำโพงติดผนังขนาด ๓๐ วัตต์
- ตู้สำหรับวางเครื่องเสียงขนาด ๑๙"

๔.๓.๒ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lument พร้อมจอรับภาพ
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- มีสวิทช์เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- ขนาดค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๕๐๐ ANSI Lument
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว

๔.๓.๓ ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิว
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙ คิว เป็นรุ่นที่ได้ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๔.๓.๔ เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ วัตต์
- มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ W
- มีระบบสายดิน
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

๔.๒ รายการเอกสารแบบรูปรายละเอียดการปรับปรุง

๔.๒.๑ แบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า)
- แบบก่อสร้างและสถาปัตยกรรม แผ่นที่ ๑ ถึง ๙ จำนวน ๙ แผ่น
- แบบระบบไฟฟ้า แผ่นที่ ๑๑ ถึง ๑๒ จำนวน ๒ แผ่น
- แบบหลังคา แผ่นที่ ๗ ถึง ๙ จำนวน ๓ แผ่น
- แบบเคาน์เตอร์ แผ่นที่ ๑๐ จำนวน ๑ แผ่น
- แบบระบบปรับอากาศ แผ่นที่ ๑๓ ถึง ๑๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ และการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ โดยต้องสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวิธีการก่อสร้างให้สามารถ

/ดำเนินการ...

ดำเนินการได้โดยใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยที่สุด ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง ภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด รวมทั้งสิ้น ๑๓ งวด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว และต้องรีบดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖. วงเงินในการจัดหา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ถอดแบบคำนวณราคาสำหรับเป็นราคากลางในการประกวดราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๗. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ กรมศุลกากร

๘. ระยะเวลาวิจารณ์ ๓ วันทำการ

หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ โดยในการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์จะต้องส่งให้ถึงสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๙. สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของสถานประกอบการ พร้อมแนบไฟล์เอกสารการวิจารณ์ มาที่

๑. ทางอีเมล์ ๗๓๐๐๐๐๐๐@customs.go.th โดยระบุเอกสาร เรียน ผู้อำนวนการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒

๒. ส่งเอกสารมาโดยตรงมาที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๔๑๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โดยการวิจารณ์ต้องส่งถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสุธี พานิช)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอิทธิพล ใจบุญ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเอกพงษ์ อุสุพันธ์)
พนักงานโยธา