

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง
- ☐ สถานก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
- ☐ แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568 จำนวน 190 แผ่น
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 81 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	56,917,093.17	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,791,505.28	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	873,346.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	59,581,944.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ	59,581,944.90	
	(ตัวอักษร) (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายจรัล วิชาชีวะ)

หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะทางน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายรัชพล ชุนครบุรี)

(นายทรงศักดิ์ มั่งดินดำ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอนรรักษ์ สาดล)

(นายชนะพล อยู่กรู)

เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

☐	โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา
☐	ประเภทงาน งานอาคาร
☐	เจ้าของ กรมศุลกากร
☐	สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
☐	แบบเลขที่ สยพ.สต. 01/2568
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569
	จำนวน 72 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	งานปรับพื้นที่	7,515,664.00	1.2176	9,151,072.49	
2	อาคารสำนักงานหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา	4,559,564.38	1.2176	5,551,725.58	
3	โรงจอดรถ	4,552,922.13	1.2176	5,543,637.98	
4	บ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 12 หน่วย	9,325,490.50	1.2176	11,354,717.23	
5	โรงจอดรถยนต์ จำนวน 12 คัน	352,993.86	1.2176	429,805.32	
6	โรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน	233,646.24	1.2176	284,487.66	
7	ป้อมยาม	221,084.33	1.2176	269,192.28	
8	งานประตูและรั้ว	1,807,167.37	1.2176	2,200,406.99	
9	ป้ายชื่อสำนักงาน	74,907.00	1.2176	91,206.77	
10	งานฝังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ	18,101,873	1.2176	22,040,840.86	
	รวมเงิน	46,745,313.05			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			56,917,093.17	
	(ห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)			56,917,093.17	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายจักรกษ วิทยาชีวะ)

หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะทางน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายรัชพล ชุนครบุรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอนุรักษ์ สาดล)

เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ มั่งดินดำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชนะพล อยู่กรุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


☐	โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา
☐	ประเภทงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
☐	เจ้าของ กรมศุลกากร
☐	สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
☐	แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569
	จำนวน 74 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารสำนักงาน	432,204.00	30,254.2800	462,458.28	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 12 หน่วย	433,100.00	30,317.0000	463,417.00	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ รถเทรลเลอร์	809,000.00	56,630.0000	865,630.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,791,505.28	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)			1,791,505.28	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายจรัล วิชาชีวะ)

หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะทางน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายรัชพล ชุนครบุรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอนรรักษ์ สาดล)

เจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ มั่งดินดำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชนะพล อยู่กรุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม - ปากบารา กองสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานประกอบการ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารสำนักงาน	1.00	รวม					432,204.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 12 หน่วย	1.00	รวม					433,100.00	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ รถเทรลเลอร์	1.00	รวม					809,000.00	
	รวมครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,674,304.00	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารที่พักรอผู้ป่วย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประมาณการโดย *ผศ. น.วธ. วิภาส* *U. อนุวัฒน์*
แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารสำนักงาน								
	ST-1 โต๊ะข้าง	2.00	ตัว	1,830.00	3,660.00	-	-	3,660.00	
	SO-1 โซฟา 1 ที่นั่ง	2.00	ชุด	5,990.00	11,980.00	-	-	11,980.00	
	SO-3 โซฟา 3 ที่นั่ง	1.00	ชุด	7,990.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	CF-1 โต๊ะกลาง	1.00	ตัว	2,720.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
	A ม่านปรับแสง ขนาด 2.35x2.80 ม.	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	CH-1 เก้าอี้ทำงาน	26.00	ตัว	3,990.00	103,740.00	-	-	103,740.00	
	T-1 โต๊ะทำงาน	9.00	ตัว	11,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	CA-1 ตู้เก็บเอกสารตั้ง	10.00	ตู้	3,235.00	32,350.00	-	-	32,350.00	
	F-1 ตู้เย็น ความจุไม่ต่ำกว่า 13 คิวบิกฟุต	1.00	ตู้	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	CH-2 เก้าอี้รับประทานอาหาร	4.00	ตัว	1,790.00	7,160.00	-	-	7,160.00	
	T-2 โต๊ะรับประทานอาหาร	1.00	ตัว	2,054.00	2,054.00	-	-	2,054.00	
	T-3 โต๊ะประชุม	7.00	ตัว	7,650.00	53,550.00	-	-	53,550.00	
	M-1 Smart TV 75" พร้อมขาตั้ง	1.00	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารสำนักงาน							432,204.00	

สถานพักก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

๓๓-๖๖ ๖๖ ๖๖

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ รถเทรลเลอร์								
	เทรลเลอร์บรรทุกเรือขนาด 24 ฟุต	1.00	คัน	354,000.00	354,000.00	-	-	354,000.00	
	เทรลเลอร์บรรทุกเรือขนาด 35 ฟุต	1.00	คัน	455,000.00	455,000.00	-	-	455,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ รถเทรลเลอร์							809,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขยายเขตประปา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัด แบบเลขที่ สยพ.สต. 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

คำนวณราคากลางโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

- 1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อให้โครงการหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบรา มีน้ำประปาสำหรับใช้จ่าย
ภายในโครงการเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

2 รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ตามใบเสนอราคาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ที่ มท 55520-22/295 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568	18,691.59	
	รวมค่าใช้จ่าย	18,691.59	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,308.41	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,000.00	

- หมายเหตุ 1 แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
- 2 การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง
รายการใดที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ค.วช. วิ. อ.ร.พ. พ.ร. อ.ร.พ.

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขยายเขตไฟฟ้า

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยงานสืบสวนปราบปรามสตูล-ปาก
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัด แบบเลขที่ สยพ.สต. 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

คำนวณราคากลางโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

- 1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อให้โครงการหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา มีไฟฟ้าสำหรับใช้จ่าย
ภายในโครงการเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

2 รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ตามใบเสนอราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสตูล ที่ มท 5307.74/กฟส.สต.8502/2568 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2568	684,520.04	
รวมค่าใช้จ่าย		684,520.04	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		47,916.41	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		732,436.45	

- หมายเหตุ 1 แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
- 2 การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง
รายการใดที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ค.วต วิมล บ. อ.รณ ศษ อ.คณ.

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเช่าสำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง
โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ป
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล แบบเลขที่ สยพ.สต. 01/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร
คำนวณราคากลางโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

- 1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสถานที่ปฏิบัติงานในระหว่าง
การตรวจและควบคุมงานงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

2 รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าตู้สำนักงานสำเร็จรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาดประมาณ 3 x 6 เมตร มีเครื่องปรับอากาศ		
	ค่าเช่าเดือนละ 4,500 บาท x 22 เดือน	99,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เอกสาร		
	จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000	14,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	113,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,910.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	120,910.00	

- หมายเหตุ 1 แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
2 การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง
รายการใดที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

อ. วช. จ. บ. อ. น. ๗๕ ๐๘๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรงานปรับปรุงพื้นที่								
1	งานรื้อถอน	1.00	รวม					200,000.00	
2	งานปรับปรุงพื้นที่	1.00	รวม					7,315,664.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							7,515,664.00	

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมข้อ 1 งานรื้อถอน							200,000.00	
2	งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานตัดต้นไม้เดิม	1.00	เหมา	-	-	99,000.00	99,000.00	99,000.00	
	งานถมดิน	34,827.52	ลบ.ม.	200.00	6,965,504.00	-	-	6,965,504.00	
	งานขุดเปิดหน้าดิน ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	4,186.00	ลบ.ม.	60.00	251,160.00	-	-	251,160.00	
	รวมข้อ 2 งานปรับปรุงพื้นที่							7,315,664.00	

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยปอดสูด - ปากบารา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนเจด อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานท่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรายงาน								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	รวม					1,712,200.90	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					2,215,943.95	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	รวม					82,111.33	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	รวม					549,308.20	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี)	1.00	รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,559,564.38	

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย   

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 เมตร	54.00	ต้น	5,827.00	314,658.00	1,340.00	72,360.00	387,018.00	
	ขุดดิน	47.56	ลบ.ม.	-	-	142.00	6,753.52	6,753.52	
	ทรายหยาบ	6.30	ลบ.ม.	714.33	4,501.71	104.00	655.41	5,157.12	
	คอนกรีตหยาบ	1.25	ลบ.ม.	2,021.03	2,526.29	426.00	532.50	3,058.79	
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรายลูกบาศก์ = 240 ksc.)	67.34	ลบ.ม.	2,114.49	142,389.76	419.00	28,215.46	170,605.22	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	652.06	ตร.ม.	-	-	139.00	90,636.34	90,636.34	
	- ไม้แบบ (คิด 70 %)	456.44	ลบ.ฟ.	400.00	182,576.80	-	-	182,576.80	
	- ไม้โครง	136.93	ลบ.ฟ.	400.00	54,773.04	-	-	54,773.04	
	- ตะปู	114.11	กก.	46.03	5,252.51	-	-	5,252.51	
	เหล็ก SR 24 ศก. 6 มม.	694.58	กก.	25.48	17,697.90	4.40	3,056.15	20,754.05	
	เหล็ก SR 24 ศก. 9 มม.	841.58	กก.	24.16	20,332.57	4.40	3,702.95	24,035.52	
	เหล็ก SD 40 ศก. 12 มม.	4,841.86	กก.	25.79	124,871.57	3.60	17,430.70	142,302.27	
	เหล็ก SD 40 ศก. 16 มม.	4,429.74	กก.	26.31	116,546.46	3.60	15,947.06	132,493.52	
	ลวดผูกเหล็ก	324.23	กก.	45.73	14,827.17	-	-	14,827.17	
	พื้นสำเร็จรูป HC หนา 8 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก/ตร.ม.	258.00	ตร.ม.	320.00	82,560.00	25.00	6,450.00	89,010.00	
	Topping หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	258.00	ตร.ม.	145.00	37,410.00	25.95	6,695.10	44,105.10	

กลุ่มงาน/งาน **อาคารสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบพราบปรามสตุล - ปากบารา**

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย





















ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งสว่นประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม - ปากปารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตล จังหวัดสตล 1 แห่ง

สำนักงานก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. บุฉนวน PU หนา 1"	389.28	ตร.ม.	445.00	173,229.60	70.00	27,249.60	200,479.20	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดทนไฟ	21.08	ตร.ม.	2,500.00	52,690.00	-	-	52,690.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ครอบหลังคา FLASHING	66.40	เมตร	90.00	5,976.00	50.00	3,320.00	9,296.00	
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา							262,465.20	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ หน่วยงานปราบปรามสสส - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลดลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานทีก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตล จังหวัดสตล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนขมิ้น อำเภอนื่องสตุล จังหวัดสตุล 1 แห่ง

สถานท^๑ก^๒อ^๓สร^๔าง ต^๑ำบ^๒ล^๓ค^๔อง^๕ข^๖ด อ^๑ำเ^๒ม^๓อง^๔ส^๕ต^๖ล จ^๑ังห^๒วั^๓ต^๔ส^๕ล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
D1	- ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.60x2.65 ม.	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
D2	- ประตูบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.25x2.65 ม.	3.00	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
D3	- ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ ขนาด 0.90x2.05 ม.	2.00	ชุด	6,600.00	13,200.00	-	-	13,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
D4	- ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้ ขนาด 0.90x2.05 ม.	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W1	- หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.80x2.35 ม.	8.00	ชุด	24,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W2	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.80x2.35 ม.	6.00	ชุด	24,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W3	- หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.40x1.00 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W4	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.15x1.45 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W5	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.35x1.15 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
W6	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2.45x2.35 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W7	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.15x2.35 ม.	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	วัสดุ+ค่าแรง
W8	- ช่องระบายอากาศเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด 2.80x0.55 ม.	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
W9	- ช่องระบายอากาศเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด 2.60x0.55 ม.	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- B-1 เฟอร์นิเจอร์ Built-in	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- B-2 เฟอร์นิเจอร์ Built-in	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง							569,200.00	

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองชุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองชุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สท. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- ส่วนนั่งราบชักโครก แบบประหยัดน้ำ Dual Flush	4.00	ชุด	2,590.00	10,360.00	450.00	1,800.00	12,160.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,170.00	6,340.00	450.00	900.00	7,240.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าโครเมียม	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ โครเมียม	4.00	ชุด	1,030.00	4,120.00	70.00	280.00	4,400.00	
	- โถปัสสาวะ	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	450.00	450.00	3,850.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ	2.00	แผ่น	1,340.00	2,680.00	170.00	340.00	3,020.00	
	- ฟลัชโถปัสสาวะ	1.00	ชุด	920.00	920.00	-	-	920.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกวหินแกรนิต	1.70	ม.	3,054.00	5,191.80	-	-	5,191.80	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น สแตนเลส	2.00	ชุด	480.00	960.00	75.00	150.00	1,110.00	
	- stop valve	7.00	ชุด	80.00	560.00	35.00	245.00	805.00	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์							47,116.80	

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

SAI 2.00 U. 0.00

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานเดินท่อ PVC class 8.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	4	ท่อน	658.88	2,635.52	400.00	1,600.00	4,235.52	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	4	ท่อน	186.92	747.68	160.00	640.00	1,387.68	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2"	4	ท่อน	116.82	467.28	120.00	480.00	947.28	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อและกาวทาท่อ	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ถึงบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ถึง	25,000.00	25,000.00	7,000.00	7,000.00	32,000.00	
	- บ่อดักไขมัน ความจุไม่ต่ำกว่า 40 ลิตร	1.00	บ่อ	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	รวมข้อ 3.1 งานเดินท่อ PVC class 8.5							45,770.48	
3.2	งานเดินท่อ PVC class 13.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	11	ท่อน	54.83	616.84	120.00	1,350.00	1,966.84	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	3.00	ท่อน	66.67	200.01	120.00	360.00	560.01	
	- STOP VALVE Dia 1/2"	8.00	ตัว	290.00	2,320.00	35.00	280.00	2,600.00	
	- ประตุน้ำ Dia 3/4"	1.00	ตัว	230.00	230.00	150.00	150.00	380.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อและกาวทาท่อ	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ถึงเก็บน้ำ ความจุ 2,000 ลิตร	1.00	ถึง	7,990.00	7,990.00	2,397.00	2,397.00	10,387.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	1.00	เครื่อง	14,190.00	14,190.00	4,257.00	4,257.00	18,447.00	
	รวมข้อ 3.2 งานเดินท่อ PVC class 13.5							36,340.85	

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานหน่วยสืบสวนปราบปรามสัตว์ - ปากบารา

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนขมิ้น อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานท^๑ก^๒อ^๓สร^๔าง ต^๕ำ^๖บ^๗ล^๘ค^๙อ^{๑๐}ง^{๑๑}ข^{๑๒}ด อ^{๑๓}ำ^{๑๔}เ^{๑๕}ม^{๑๖}อ^{๑๗}ง^{๑๘}ส^{๑๙}ต^{๒๐}ล จ^{๒๑}ัง^{๒๒}ห^{๒๓}ว^{๒๔}ด^{๒๕}ส^{๒๖}ต^{๒๗}ล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.0	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-THW	1,647.00	เมตร	9.85	16,222.95	7.00	11,529.00	27,751.95	
	ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC Ø 1½")	134	ฟุตอน	79.00	10,566.25	80.00	10,700.00	21,266.25	
	สวิตช์ทางเดียว	20.00	ชุด	80.00	1,600.00	80.00	1,600.00	3,200.00	
	เต้ารับกราวด์คู่	34.00	ชุด	190.00	6,460.00	90.00	3,060.00	9,520.00	
	โคมไฟดาวนไลท์ชนิดฝังฝ้าเพดาน	10.00	ชุด	340.00	3,400.00	115.00	1,150.00	4,550.00	
	ชุดโคมตะแกรงกรองแสงและสะท้อนลูมินีเยม 2x36 W ชนิดฝังฝ้าเพดาน	36.00	ชุด	1,420.00	51,120.00	150.00	5,400.00	56,520.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู ระบบ Inverter								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู ระบบ Inverter								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	5.00	เครื่อง	26,400.00	132,000.00	-	-	132,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานระบบสื่อสารภายในอาคาร	1.00	งาน	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า							549,308.20	

กลุ่มงาน/งาน โรงจอดรถเรือ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 เมตร	42.00	ต้น	8,422.00	353,724.00	1,725.00	72,450.00	426,174.00	
	ทรายหยาบ	0.53	ลบ.ม.	714.33	378.59	1.40	0.74	379.34	
	คอนกรีตหยาบ	0.53	ลบ.ม.	2,021.03	1,071.15	327.00	173.31	1,244.46	
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	75.17	ลบ.ม.	2,114.49	158,946.21	519.00	39,013.23	197,959.44	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	911.73	ตร.ม.	-	-	139.00	126,730.47	126,730.47	
	- ไม้แบบ (คิด 70 %)	638.21	ลบ.ฟ.	400.00	255,284.40	-	-	255,284.40	
	- ไม้คร่า	191.46	ลบ.ฟ.	400.00	76,585.32	-	-	76,585.32	
	- ตะปู	159.55	กก.	46.03	7,344.21	-	-	7,344.21	
	เหล็ก SR 24 ศก. 6 มม.	947.01	กก.	25.48	24,129.81	4.40	4,166.84	28,296.66	
	เหล็ก SR 24 ศก. 9 มม.	1,653.44	กก.	24.16	39,947.11	4.40	7,275.14	47,222.25	
	เหล็ก SD 40 ศก. 12 มม.	688.77	กก.	25.79	17,763.38	3.60	2,479.57	20,242.95	
	เหล็ก SD 40 ศก. 16 มม.	3,550.50	กก.	26.31	93,413.66	3.60	12,781.80	106,195.46	
	เหล็ก SD 40 ศก. 20 มม.	6,186.19	กก.	25.03	154,840.34	3.10	19,177.19	174,017.52	
	เหล็ก SD 40 ศก. 25 มม.	637.56	กก.	21.52	13,720.29	3.10	1,976.44	15,696.73	
	ลวดผูกเหล็ก	409.90	กก.	45.73	18,744.91	-	-	18,744.91	
	พื้นสำเร็จรูป H/Cหนา 6 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก/ตร.ม.	171.40	ตร.ม.	300.00	51,420.00	25.00	4,285.00	55,705.00	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานทีก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พื้นสำเร็จรูป HC หน้า 6 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.	158.00	ตร.ม.	300.00	47,400.00	25.00	3,950.00	51,350.00	
	Topping หน้า 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	329.40	ตร.ม.	145.00	47,763.00	25.95	8,547.93	56,310.93	
	งานเหล็กโครงสร้าง							-	
	C - 125x50x20x3.2 มม.	2,505.42	กก.	30.00	75,162.60	10.00	25,054.20	100,216.80	
	เหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.	1,706.56	กก.	30.00	51,196.86	10.00	17,065.62	68,262.48	
	เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.	1,005.72	กก.	30.00	30,171.60	10.00	10,057.20	40,228.80	
	เหล็กกล่อง 100x100x4.0 มม.	446.90	กก.	30.00	13,407.00	10.00	4,469.00	17,876.00	
	เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	708.75	กก.	30.00	21,262.50	10.00	7,087.50	28,350.00	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							1,920,418.13	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					315,665.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					166,186.00	
	2.3 งานตกแต่งพื้น		รวม					251,257.00	
	2.4 งานผนังและผิวผนัง		รวม					300,750.00	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง		รวม					199,300.00	
	2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์		รวม					51,100.00	
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก		รวม					631,514.00	
	2.8 งานทาสี		รวม					46,732.00	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม							1,962,504.00	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม - ปากบารา กองสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

১০০

۵۲

Q. 10

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยงานประสานปรางมสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานพักก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

[illegible]

[illegible]

สำนักงานก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน โรงจอดรถเรือ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	เหมา	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	รวมข้อ 3 งานระบบสุขาภิบาล							220,000.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า							450,000.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมข้อ 5 หมวดงานอื่นๆ							-	

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานพักก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยพ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	รวม					4,071,240.14	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					4,315,694.06	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	รวม					550,944.70	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	รวม					387,611.60	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี)	1.00	รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,325,490.50	

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามศาล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคามือวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 เมตร	122.00	ต้น	9,210.00	1,123,620.00	1,080.00	131,760.00	1,255,380.00	
	ขุดดิน	95.23	ลบ.ม.	-	-	142.00	13,522.66	13,522.66	
	ทรายหยาบ	5.50	ลบ.ม.	714.33	3,928.82	112.00	616.00	4,544.82	
	คอนกรีตหยาบ	3.43	ลบ.ม.	2,021.03	6,932.13	327.00	1,121.61	8,053.74	
	คอนกรีตโครงสร้าง (f'c ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	187.18	ลบ.ม.	2,114.49	395,790.24	519.00	97,146.42	492,936.66	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,133.68	ตร.ม.	-	-	139.00	296,581.52	296,581.52	
	- ไม้แบบ (คิด 70 %)	1,493.58	ลบ.ฟ.	400.00	597,430.40	-	-	597,430.40	
	- ไม้คร่ำ	448.07	ลบ.ฟ.	400.00	179,229.12	-	-	179,229.12	
	- ตะปู	373.39	กก.	46.03	17,187.33	-	-	17,187.33	
	เหล็ก SR 24 ศก. 6 มม.	22.38	กก.	25.48	570.18	4.40	98.46	668.64	
	เหล็ก SR 24 ศก. 9 มม.	8,890.94	กก.	24.16	214,805.07	4.40	39,120.13	253,925.20	
	เหล็ก SD 40 ศก. 12 มม.	1,273.36	กก.	25.79	32,839.87	3.60	4,584.08	37,423.96	
	เหล็ก SD 40 ศก. 16 มม.	2,383.41	กก.	26.31	62,707.52	3.60	8,580.28	71,287.79	
	เหล็ก SD 40 ศก. 20 มม.	14,826.32	กก.	25.03	371,102.79	3.10	45,961.59	417,064.38	
	ลวดผูกเหล็ก	821.89	กก.	45.73	37,585.12	-	-	37,585.12	
	พื้นที่เรื้อรูปท้องเรียบ หน้า 5 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	640.00	ตร.ม.	300.00	192,000.00	25.00	16,000.00	208,000.00	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดอนขี้เหล็ก อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สำนักงานก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดอนจาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานทีก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้น		รวม					802,940.00	
	2.2 งานผนัง		รวม					1,931,380.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน		รวม					250,030.00	
	2.4 งานหลังคา		รวม					80,275.00	
	2.5 งานทาสี		รวม					215,376.46	
	2.6 งานประตู-หน้าต่าง		รวม					680,000.00	
	2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก		รวม					129,454.20	
	2.8 งานห้องน้ำ		รวม					226,238.40	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม							4,315,694.06	

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคามือวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานพื้น								
	- พื้นคสล.ทำผิวขัดมันเรียบ	85.00	ตร.ม.	120.00	10,200.00	87.00	7,395.00	17,595.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม.	620.00	ตร.ม.	606.00	375,720.00	222.00	137,640.00	513,360.00	
	- บัวพื้น PVC สูง 10 ซม.	560.00	เมตร	100.00	56,000.00	40.00	22,400.00	78,400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.ชนิดกันลื่น	85.00	ตร.ม.	353.00	30,005.00	158.00	13,430.00	43,435.00	
	- พื้น คสล. ผสมนํ้ายากันซึม ขัดเรียบ พร้อมติดตั้งระบบกันซึม	385.00	ตร.ม.	350.00	134,750.00	40.00	15,400.00	150,150.00	
	ชนิดสะท้อนความร้อน ประเภทเซรามิคได้ติดตั้ง								
	รวมข้อ 2.1 งานพื้น							802,940.00	
	2.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น หนา 10 ซม.	1,160.00	ตร.ม.	284.00	329,440.00	94.00	109,040.00	438,480.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,620.00	ตร.ม.	91.00	147,420.00	87.00	140,940.00	288,360.00	
	- เสาคอนกรีต ทับหลัง	510.00	ม.	100.00	51,000.00	46.00	23,460.00	74,460.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น หนา 0.20x0.30 ม.	100.00	ตร.ม.	316.00	31,600.00	166.00	16,600.00	48,200.00	
	- อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 7x19x39 ซม.	264.00	ก้อน	35.00	9,240.00	10.00	2,640.00	11,880.00	
	- อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 7x30x30 ซม.	108.00	ก้อน	40.00	4,320.00	10.00	1,080.00	5,400.00	
	- บัวปูนปั้น กว้าง 10 ซม.	1,020.00	ม.	90.00	91,800.00	60.00	61,200.00	153,000.00	
	- BF-1 คอนกรีตรัดรั้ว	12.00	ชุด	22,800.00	273,600.00	-	-	273,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- BF-2 ตู้เสื้อผ้า	10.00	ชุด	32,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- BF-3 ฐานวางทีวี	12.00	ชุด	19,000.00	228,000.00	-	-	228,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- BF-4 ตู้เสื้อผ้าแต่งตัว	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมข้อ 2.2 งานผนัง							1,931,380.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	620.00	ตร.ม.	277.00	171,740.00	75.00	46,500.00	218,240.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมไม้มอบฝ้าแบบแผ่นกว้าง 2"								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	85.00	ตร.ม.	299.00	25,415.00	75.00	6,375.00	31,790.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมไม้มอบฝ้าแบบแผ่นกว้าง 2"								
	รวมข้อ 2.3 งานฝ้าเพดาน							250,030.00	
	2.4 งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. อนุพันธ์ PU หนา 1"	145.00	ตร.ม.	445.00	64,525.00	70.00	10,150.00	74,675.00	
	- Flashing หลังคา Metal Sheet	40.00	ม.	90.00	3,600.00	50.00	2,000.00	5,600.00	
	รวมข้อ 2.4 งานหลังคา							80,275.00	
	2.5 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% (ผนัง)	2,080.00	ตร.ม.	45.00	93,600.00	30.00	62,400.00	156,000.00	
	- สีอะคริลิก 100% (ฝ้า)	705.00	ตร.ม.	45.00	31,725.00	30.00	21,150.00	52,875.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	83.35	ตร.ม.	40.00	3,334.08	38.00	3,167.38	6,501.46	
	รวมข้อ 2.5 งานทาสี							215,376.46	

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานบันไดและราวกันตก								
	บันได 1								
	- ลูกตั้งลูกนอนทำผิวขัดมันเรียบ	7.50	ตร.ม.	120.00	900.00	82.00	615.00	1,515.00	
	- จมูกบันไดลูมิเนียม ขนาดกว้าง 3.5 ซม.	17.00	ม.	200.00	3,400.00	40.00	680.00	4,080.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	1.00	ท่อน	698.00	698.00	209.40	209.40	907.40	
	บันได 2								
	- บัวพื้น PVC สูง 10 ซม.	32.00	ม.	100.00	3,200.00	40.00	1,280.00	4,480.00	
	- จมูกบันไดลูมิเนียม ขนาดกว้าง 3.5 ซม.	68.00	ม.	200.00	13,600.00	40.00	2,720.00	16,320.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	4.00	ท่อน	698.00	2,792.00	209.40	837.60	3,629.60	
	ระเบียงห้อง								
	- ราวบันไดสแตนเลส	3.00	ท่อน	698.00	2,094.00	209.40	628.20	2,722.20	
	อื่นๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- F-6 ซิงค์ 1 หลุม ฝั้กันเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกล้างจาน	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	450.00	5,400.00	23,400.00	
	- F-8 เตาแก๊สแบบ 2 หัว ชนิดวางบนเคาน์เตอร์	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	1,200.00	14,400.00	62,400.00	
	รวมข้อ 2.7 งานบันไดและราวกันตก							129,454.20	

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานห้องน้ำ								
	- ส่วนนี้รับชักโครก แบบประหยัดน้ำ Dual Flush	12.00	ชุด	2,590.00	31,080.00	450.00	5,400.00	36,480.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	3,170.00	38,040.00	450.00	5,400.00	43,440.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าโครเมียม	12.00	ชุด	2,300.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
	- กระจกอ่างขอบเหลี่ยมเจียรปรี ขนาด 0.75x1.00 ม.	12.00	ชุด	1,100.00	13,200.00	70.00	840.00	14,040.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ โครเมียม	12.00	ชุด	1,030.00	12,360.00	70.00	840.00	13,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน โครเมียม พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	12.00	ชุด	1,200.00	14,400.00	70.00	840.00	15,240.00	
	- ราวจวนผ้าสแตนเลส	12.00	ชุด	830.00	9,960.00	70.00	840.00	10,800.00	
	- ที่วางสบู่ โครเมียม	12.00	ชุด	1,030.00	12,360.00	70.00	840.00	13,200.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ผิวกรูหินแกรนิต	9.60	ม.	3,054.00	29,318.40	-	-	29,318.40	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น (FD) สแตนเลส	24.00	ชุด	480.00	11,520.00	75.00	1,800.00	13,320.00	
	- stop valve	24.00	ชุด	80.00	1,920.00	35.00	840.00	2,760.00	
	- ก๊อกน้ำ	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	25.00	300.00	1,800.00	
	- สายฉีดชำระ	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	70.00	840.00	5,040.00	
	รวมข้อ 2.8 งานห้องน้ำ							226,238.40	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานเดินท่อ PVC class 8.5								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	24	ท่อน	658.88	15,483.68	400.00	9,400.00	24,883.68	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	53	ท่อน	186.92	9,930.13	160.00	8,500.00	18,430.13	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2"	28	ท่อน	116.82	3,212.55	120.00	3,300.00	6,512.55	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อและกาวทาท่อ	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ถึงบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 3,000 ลิตร รวมฐานราก	1.00	ถึง	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	- ปอดักไขมัน ความจุไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร	3.00	บ่อ	2,500.00	7,500.00	750.00	2,250.00	9,750.00	
	- ป่อกักน้ำเสีย ขนาด 0.90x0.90 ม.	12.00	บ่อ	10,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- ท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Dai. 200 มม.	57.00	เมตร	640.00	36,480.00	192.00	10,944.00	47,424.00	
	รวมข้อ 3.1 งานเดินท่อ PVC class 8.5							279,000.36	

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน บ้านพักเจ้าหน้าที่

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามศาล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สท. 01/2568

ประมาณการโดย   ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.0	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-THW	1,451.00	เมตร	9.85	14,292.35	7.00	10,157.00	24,449.35	
	ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC Ø 1 1/2")	203	ท่อน	79.00	16,017.25	80.00	16,220.00	32,237.25	
	สวิตช์ทางเดียว	68.00	ชุด	80.00	5,440.00	80.00	5,440.00	10,880.00	
	สวิตช์สองเที่ยว	2.00	ชุด	90.00	180.00	90.00	180.00	360.00	
	ตัวรับกราวด์คู่	106.00	ชุด	190.00	20,140.00	90.00	9,540.00	29,680.00	
	โคมไฟดาวนไลท์ชนิดฝังฝ้าเพดาน	96.00	ชุด	340.00	32,640.00	115.00	11,040.00	43,680.00	
	โคมไฟลูออเรสเซนต์ ฝาครอบอะคริลิค 1x36 w.	15.00	ชุด	1,350.00	20,250.00	135.00	2,025.00	22,275.00	
	โคมตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงลูมิเนียม 2x36 w. ชนิดฝังฝ้าเพดาน	15.00	ชุด	1,420.00	21,300.00	150.00	2,250.00	23,550.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู ระบบ Inverter								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ระบบ Inverter								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	เครื่อง	31,000.00	124,000.00	-	-	124,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	อุปกรณ์ประกอบท่อและงานอื่นๆ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	รวมข้อ 4 หมวดงานระบบไฟฟ้า							387,611.60	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

ॐ

25, 26, 27

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน โรงจอดรถยนต์

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ผอ. ว. ว. ว.

Mr. U, Onin

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	40.00	ต้น	1,904.50	76,180.00	300.00	12,000.00	88,180.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15 ม.	40.00	ต้น	-	-	150.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	14.67	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,083.14	2,083.14	
	- ทราดยาบ	0.83	ลบ.ม.	714.33	592.89	112.00	92.96	685.85	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.83	ลบ.ม.	2,021.03	1,677.45	327.00	271.41	1,948.86	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	3.50	ลบ.ม.	2,114.49	7,400.72	419.00	1,466.50	8,867.22	
	- ไม่แบบ								
	- ค่าแรงไม่แบบ	16.40	ตร.ม.	-	-	139.00	2,279.60	2,279.60	
	- ไม่แบบ (คิด 80 %)	13.12	ลบ.ฟ.	400.00	5,248.00	-	-	5,248.00	
	- ไม่คร่า	3.94	ลบ.ฟ.	400.00	1,574.40	-	-	1,574.40	
	- ตะปู	3.28	กก.	46.03	150.98	-	-	150.98	
	- เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 6 มม.	36.76	กก.	25.49	937.01	4.40	161.74	1,098.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40 Dia. 12 มม.	216.43	กก.	25.79	5,581.73	3.60	779.15	6,360.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	45.73	365.84	-	-	365.84	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หนึ่งสี่ส่วนปราปรมเสตุล - ปากบร่า กอเสบส่วนและปราปรมเสตุล อำเภอเมองเสตุล จังหวัดเสตุล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

১৯

7

20

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

ผลน : สะท้อน

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน โรงจอดรถยนต์

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สย.สศ. 01/2568

ประมาณการโดย

๓๙ ๖๖๖

๒๖

๐๖๖๖

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	6.00	ชุด	1,350.00	8,100.00	135.00	810.00	8,910.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	- สวิตซ์ทางเดียว	1.00	ชุด	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							13,640.00	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนขี้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน โรงจ่อรถจักรยานยนต์

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามชุด - ปากปารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย *ศษ ๖๖๖* *วิม บ. ๐๖๖*

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	40.00	ต้น	1,904.50	76,180.00	300.00	12,000.00	88,180.00	
	1.2 ค่าแรงติดตั้งเสาเข็ม ขนาด 0.15x0.15 ม.	4.00	ต้น	-	-	150.00	600.00	600.00	
	1.3 ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	14.67	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,083.14	2,083.14	
	1.4 ทราดยาบ	0.83	ลบ.ม.	714.33	592.89	112.00	92.96	685.85	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.83	ลบ.ม.	2,021.03	1,677.45	327.00	271.41	1,948.86	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	3.50	ลบ.ม.	2,114.49	7,400.72	419.00	1,466.50	8,867.22	
	1.7 ไม่แบบ								
	- ค่าแรงไม่แบบ	16.40	ตร.ม.	-	-	139.00	2,279.60	2,279.60	
	- ไม่แบบ (คิด 80 %)	13.12	ลบ.ฟ.	400.00	5,248.00	-	-	5,248.00	
	- ไม่คร่า	3.94	ลบ.ฟ.	400.00	1,574.40	-	-	1,574.40	
	- ตะปู	3.28	กก.	46.03	150.98	-	-	150.98	
	1.8 เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 6 มม.	36.76	กก.	25.48	936.64	4.40	161.74	1,098.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40 Dia. 12 มม.	216.43	กก.	25.79	5,581.73	3.60	779.15	6,360.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	45.73	365.84	-	-	365.84	

กลุ่มงาน/งาน โรงจ่อรถจักรยานยนต์

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามชุด - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

สมชาย น. ว. ๐๖.๐๖.๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.9	เหล็กูปพรรณและส่วนประกอบโครงหลังคา								
	- PL 250x250x8 mm.	8.00	แผ่น	142.50	1,140.00	-	-	1,140.00	
	- PL L 40x100x8 mm.	32.00	แผ่น	60.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- Bolt and Nut คก. 3/4 นิ้ว ยาว 0.40 m.	32.00	ชุด	114.00	3,648.00	-	-	3,648.00	
	- เหล็กกลม คก. 3"x3.2 mm.	9.00	ท่อน	1,337.00	12,033.00		-	12,033.00	
	- เหล็กกลม คก. 2"x2.3 mm.	4.00	ท่อน	862.00	3,448.00		-	3,448.00	
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 mm.	18.00	ท่อน	883.00	15,894.00		-	15,894.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กูปพรรณ	1,068.62	กก.	-	-	12.00	12,823.44	12,823.44	
1.10	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	49.16	ตร.ม.	61.00	2,998.76	38.00	1,868.08	4,866.84	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							175,216.44	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.47 mm. บุฉนวน PU 1"	91.52	ตร.ม.	445.00	40,726.40	70.00	6,406.40	47,132.80	
	- คันทันสำเร็จรูป	2.64	ตร.ม.	650.00	1,716.00	150.00	396.00	2,112.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							49,244.80	

กลุ่มงาน/งาน โรงจอดรถจักรยานยนต์

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ปากพรา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ศษ ๖๖๖๖

สม. ๖๖๖๖

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	135.00	405.00	4,455.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ-ค่าแรง
	- สวิตซ์ทางเดียว	1.00	ชุด	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							9,185.00	

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน บ่อขยาย

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.0	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	4.00	ต้น	1,904.50	7,618.00	300.00	1,200.00	8,818.00	
	- ค่าแรงจัดหัวเสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ม.	4.00	ต้น	-	-	150.00	600.00	600.00	
	งานดินขุด	8.00	ลบ.ม.		-	142.00	1,136.00	1,136.00	
	ดินถมใต้พื้น	18.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,016.00	2,016.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	2,021.03	606.31	327.00	98.10	704.41	
	ทรายหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	714.33	1,428.66	112.00	224.00	1,652.66	
	งานคอนกรีต f' c' 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	5.50	ลบ.ม.	2,114.49	11,629.70	419.00	2,304.50	13,934.20	
	ค่าแรงไม่แบบ	41.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,699.00	5,699.00	
	ไม้แบบคิด 80 %	32.80	ตร.ม.	400.00	13,120.00	-	-	13,120.00	
	ไม้โครงร่างแบบ คิด 30% (จากไม้แบบ)	9.84	ลบ.ฟ.	400.00	3,936.00	-	-	3,936.00	
	ตะปู	8.20	กก.	46.03	377.45	-	-	377.45	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	46.96	กก.	25.48	1,196.54	4.40	207.00	1,403.54	
	เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	112.39	กก.	24.16	2,715.34	4.40	495.00	3,210.34	
	เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	325.22	กก.	25.79	8,387.42	3.60	1,171.00	9,558.42	
				45.73					
	เหล็ก wire mesh ø 4 มม. @ 0.20 ม.	24.34	ตร.ม.	33.00	803.22	5.00	121.70	924.92	

กลุ่มงาน/งาน ป้อมยาม

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ศษ ๖-๖๖ จ. ๖๖

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แปเหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.2 มม.	19.00	ท่อน	129.00	2,451.00	45.50	865.00	3,316.00	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	3.00	ท่อน	610.00	1,830.00	223.00	669.00	2,499.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง ข้อ 1							72,905.94	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
6.2.1	งานหลังคา								
	ค่าแรงงานมุงหลังคา	14.15	ตร.ม.	-	-	85.00	1,202.00	1,202.00	
	กระเบื้องว่าว 9 x 9 นิ้ว	368.00	แผ่น	18.00	6,624.00	-	-	6,624.00	
	สันกระเบื้องว่าว	27.00	แผ่น	45.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	สกรูเกลียว และอุปกรณ์	30.00	ตัว	2.80	84.00	-	-	84.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 8"	14.40	เมตร	80.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6"	14.40	เมตร	60.00	864.00	-	-	864.00	
	ค่าแรงเชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป	14.40	เมตร	-	-	73.00	1,051.00	1,051.00	
6.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบเรียบรอยต่อ	6.15	ตร.ม.	237.00	1,457.55	75.00	461.00	1,918.55	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบเรียบรอยต่อ	2.85	ตร.ม.	259.00	738.15	75.00	214.00	952.15	
	ไม้ขอบฝ้าแบบแผ่นกว้าง 2"	18.80	เมตร	12.67	238.13	40.00	752.00	990.13	

กลุ่มงาน/งาน บัอมยาม

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ศาลากลางเขต อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2.3	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	50.79	ตร.ม.	284.00	14,424.36	94.00	4,774.26	19,198.62	
	เสาเอ็น , ทับหลัง	23.00	ม.	100.00	2,300.00	46.00	1,058.00	3,358.00	
	ผนังฉาบฉาบปูนเรียบ + ฉาบผิวโครงสร้าง	94.66	ตร.ม.	91.00	8,614.06	87.00	8,235.42	16,849.48	
	ผนังฉาบปูนกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.30 ม.	16.52	ตร.ม.	316.00	5,220.32	166.00	2,742.32	7,962.64	
6.2.4	งานพื้นและตกแต่งพื้น								
	ผิวขัดมันเรียบ	16.80	ตร.ม.	-	-	87.00	1,461.60	1,461.60	
	ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม.	6.15	ตร.ม.	606.00	3,726.90	222.00	1,365.00	5,091.90	
	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.85	ตร.ม.	353.00	1,006.05	158.00	450.30	1,456.35	
	บัวพื้น PVC สูง 10 ซม.	11.20	เมตร	100.00	1,120.00	40.00	448.00	1,568.00	
6.2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	147.00	147.00	7,947.00	
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	180.00	180.00	1,820.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน กระฉาก/อลูมิเนียม ขนาด 1.15x1.80 ม.	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อน กระฉาก/อลูมิเนียม ขนาด 1.05x0.70 ม.	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระฉาก/อลูมิเนียม ขนาด 0.30x0.40 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6.2.6	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมชักโครกนั่งราบ	1.00	ชุด	2,590.00	2,590.00	450.00	450.00	3,040.00	

กลุ่มงาน/งาน บ่อขยาย

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ศาลากลางเขต อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
สำนักงานก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย *ศสจ ๖๖๖ จมว บว, อนันต์* ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	งานชุดหลุมและถมดิน	5.38	ลบ.ม.		-	142.00	763.39	763.39	
	บ่อเกรอะชนิดถังบำบัด ขนาด 600 ลิตร รวมฐานราก	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	1,250.00	1,250.00	4,950.00	
	งานคอนกรีต 1:2:4	0.25	ลบ.ม.	2,289.72	572.43	419.00	104.75	677.18	
	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	2.25	ตร.ม.	25.23	56.77	5.00	11.25	68.02	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.15	ลบ.ม.	714.33	107.15	112.00	16.80	123.95	
	ประตุน้ำ 1"	1.00	ชุด	690.00	690.00	200.00	200.00	890.00	
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 1/2"	8.00	ม.	13.71	109.68	30.00	240.00	349.68	
	ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	12.00	ม.	66.24	794.88	40.00	480.00	1,274.88	
	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 4"	4.00	ม.	164 5/7	658.88	100.00	400.00	1,058.88	
	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3"	26.00	ม.	101.64	2,642.64	75.00	1,950.00	4,592.64	
	ข้อต่อ+อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,980.00	1,980.00	594.00	594.00	2,574.00	
	Roof Drain ขนาด 3 นิ้ว	4.00	ชุด	1,340.00	5,360.00	75.00	300.00	5,660.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล ข้อ 3							22,982.62	

กลุ่มงาน/งาน บ่อมยาม

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 1x1.5 SQ.MM-THW	120.00	เมตร	6.85	822.00	5.00	600.00	1,422.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-THW	30.00	เมตร	9.85	295.50	7.00	210.00	505.50	
	ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC Ø 1/2")	10.00	ฟุต	79.00	790.00	80.00	800.00	1,590.00	
	สวิตซ์ทางเดียว	3.00	ชุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	
	เต้ารับกราวด์คู่	2.00	ชุด	190.00	380.00	90.00	180.00	560.00	
	โคมไฟดาวไลท์ชนิดฝังฝ้าเพดาน	3.00	ชุด	340.00	1,020.00	115.00	345.00	1,365.00	
	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ฝาครอบอะคริลิก 1x36W	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	115.00	230.00	2,930.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า ข้อ 4							16,252.50	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำรวจ - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลดคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยพ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ॐ नमः शिवाय

$\sum_{i=1}^n$

25/10/2021

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	หมวดงานบานประตูเลื่อนและเสาตู้	1	รวม					62,767.37	
2	หมวดงานรั้วแบบ A	1	รวม					800,800.00	
3	หมวดงานรั้วแบบ B	1	รวม					943,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,807,167.37	

กลุ่มงาน/งาน ประตุทางเข้าและรั้ว

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคามือวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานบานประตูเลื่อนและเสาตู้								
	1.1 งานเสาตู้								
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	2.00	ต้น	1,904.50	3,809.00	300.00	600.00	4,409.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ม.	2.00	ต้น	-	-	150.00	300.00	300.00	
	- ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.42	ลบ.ม.	-	-	142.00	59.64	59.64	
	- ทรายหยาบ	0.02	ลบ.ม.	714.33	14.29	112.00	2.24	16.53	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.02	ลบ.ม.	2,021.03	40.42	327.00	6.54	46.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	0.40	ลบ.ม.	2,114.49	845.80	419.00	167.60	1,013.40	
	- ค่าแรงไม่แบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	139.00	695.00	695.00	
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	4.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ไม้คร่ำ	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ตะปู	1.25	กก.	46.03	57.54	-	-	57.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 6 มม.	53.89	กก.	25.48	1,373.12	4.40	237.12	1,610.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 9 มม.	1.71	กก.	24.16	41.31	4.40	7.52	48.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD - 40 Dia. 12 มม.	2.98	กก.	25.79	76.85	3.60	10.73	87.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	45.73	91.46	-	-	91.46	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	7.00	ตร.ม.	284.00	1,988.00	94.00	658.00	2,646.00	

กลุ่มงาน/งาน ประตุทางเข้าและรั้ว

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล.	14.00	ม.	100.00	1,400.00	46.00	644.00	2,044.00	
	- งานจับเหลี่ยม	14.00	ม.	30.00	420.00	25.00	350.00	770.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่องพิธีฉี กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.	7.00	ตร.ม.	120.00	840.00	118.00	826.00	1,666.00	
	- งานบัวปูนปั้นหัวเสา	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	- ทาสีอะคริลิก ทากายนอก	8.00	ตร.ม.	50.00	400.00	34.00	272.00	672.00	
	- โคมไฟหัวเสา ศก. 8 นิ้ว หัวเสา	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
	- สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมข้อ 1.1 งานเสาตู้							25,434.17	
	1.2 งานบานประตูเลื่อน								
	- เหล็กกล่อง 2x2 นิ้วหนา 2 มม.	1.00	พ่อน	520.00	520.00	-	-	520.00	
	- เหล็กประกอบกับพร้อมสกรูยึด	1.00	L/S	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม.	5.00	พ่อน	883.00	4,415.00	-	-	4,415.00	
	- เหล็กแผ่น หนา 6 มม. กว้าง 50 มม.	7.00	พ่อน	507.60	3,553.20	-	-	3,553.20	
	- ค่าแรงงานตัดและเชื่อมประกอบบานประตู	1.00	L/S	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ค่าสีน้ำมันและสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	61.00	305.00	38.00	190.00	495.00	
	- รางเลื่อนเหล็กฉาก	1.00	L/S	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ชุดล้อคู่สแตนเลส 4 นิ้ว	3.00	L/S	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

กลุ่มงาน/งาน ประตุทางเข้าและรั้ว

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามเสตุล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองเสตุล จังหวัดเสตุล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองเสตุล จังหวัดเสตุล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ผอ. วช.

วิ. บ.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดมอเตอร์ควบคุมเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมข้อ 1.2 งานบานประตูเลื่อน								
2	หมวดงานรั้วแบบ A								
	งานรั้วแบบ A ยาว 286 เมตร								
	- งานรั้วแบบ A	286.00	เมตร	2,800.00	800,800.00	-	-	800,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมข้อ 2 งานรั้วแบบ A							800,800.00	
3	หมวดงานรั้วแบบ B ยาว 337 เมตร								
	งานรั้วแบบ B								
	- งานรั้วแบบ B	337.00	เมตร	2,800.00	943,600.00	-	-	943,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมข้อ 3 หมวดงานรั้วแบบ B							943,600.00	

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนขมิ้น อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

၁၁၂

27

فصل ۱
مقدمه

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

เพลง : ระเบียบ

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน ป้ายสำนักงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย   

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เสาเข็ม คอว. ขนาด 0.15x0.15x10.00 ม.	4.00	ต้น	3,200.00	12,800.00	300.00	1,200.00	14,000.00	
	1.2 ค่าแรงติดตั้งเสาเข็มตอก ขนาด 0.15x0.15 ม.	4.00	ต้น	-	-	150.00	600.00	600.00	
	1.3 ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	6.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	880.40	880.40	
	1.4 ทราดยาบ	0.10	ลบ.ม.	714.33	71.43	112.00	11.20	82.63	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	2,021.03	101.05	327.00	16.35	117.40	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	2.06	ลบ.ม.	2,114.49	4,355.85	419.00	863.14	5,218.99	
	1.7 ไม่แบบ								
	- ค่าแรงไม่แบบ	11.51	ตร.ม.	-	-	139.00	1,599.89	1,599.89	
	- ไม่แบบ (คิด 80 %)	9.21	ลบ.ฟ.	400.00	3,683.20	-	-	3,683.20	
	- ไม่คร่า	2.76	ลบ.ฟ.	400.00	1,104.96	-	-	1,104.96	
	- ตะปู	2.30	กก.	46.03	105.96	-	-	105.96	
	1.9 เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 Dia. 9 มม.	31.45	กก.	24.16	759.80	4.40	138.37	898.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40 Dia. 12 มม.	24.59	กก.	25.79	634.05	3.60	88.51	722.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40 Dia. 16 มม.	106.28	กก.	26.31	2,796.23	3.60	382.61	3,178.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.87	กก.	45.73	222.68	-	-	222.68	

กลุ่มงาน/งาน บำบัดน้ำทิ้ง

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามศาล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							32,415.68	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่น	5.76	ตร.ม.	400.00	2,304.00	176.00	1,013.76	3,317.76	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล.	3.34	ม.	190.00	634.60	64.00	213.76	848.36	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	14.86	ตร.ม.	91.00	1,352.26	87.00	1,292.82	2,645.08	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	7.36	ตร.ม.	400.00	2,944.00	128.00	942.08	3,886.08	
	- งานตราสัญลักษณ์	1.00	L/S	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	ค่าวัสดุรวมค่าแรง
	- งานป้ายตัวอักษรภาษาไทย	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ค่าวัสดุรวมค่าแรง
	รวมข้อ 2.1 งานผนังและตกแต่ง							40,697.28	
	2.2 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	1.09	ตร.ม.	400.00	436.00	128.00	139.52	575.52	
	รวมข้อ 2.2 งานพื้นและตกแต่ง							575.52	
	2.3 งานทาสี								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	14.86	ตร.ม.	48.00	713.28	34.00	505.24	1,218.52	
	รวมข้อ 2.3 งานทาสี							1,218.52	

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน ผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคามีวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานกำแพงกันดิน RET.1 (ยาว 605 เมตร)								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 เมตร	605.00	ต้น	3,900.00	2,359,500.00	678.00	410,190.00	2,769,690.00	
	ตัดหัวเสาเข็ม	605.00	ต้น	-	-	180.00	108,900.00	108,900.00	
	คอนกรีตหยาบ	68.06	ลบ.ม.	2,021.03	137,551.30	327.00	22,255.62	159,806.92	
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	990.69	ลบ.ม.	2,114.49	2,094,804.10	419.00	415,099.11	2,509,903.21	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	3,448.50	ตร.ม.	-	-	139.00	479,341.50	479,341.50	
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	2,758.80	ลบ.ฟ.	400.00	1,103,520.00	-	-	1,103,520.00	
	- ไม้คร่า	827.64	ลบ.ฟ.	400.00	331,056.00	-	-	331,056.00	
	- ตะปู	689.70	กก.	46.03	31,746.89	-	-	31,746.89	
	เหล็ก SR 24 ศก. 9 มม.	1,399.79	กก.	24.16	33,818.93	4.40	6,159.08	39,978.00	
	เหล็ก SD 40 ศก. 12 มม.	50,165.68	กก.	25.79	1,293,772.89	3.60	180,596.45	1,474,369.34	
	เหล็ก SD 40 ศก. 16 มม.	61,364.00	กก.	26.31	1,614,486.84	3.60	220,910.40	1,835,397.24	
	ลวดผูกเหล็ก	3,387.88	กก.	45.73	154,927.94	-	-	154,927.94	
	ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด dia. 2 "	44.55	ม.	46.73	2,081.82	10.00	445.50	2,527.32	
	หินขนาด 1"	1.00	ลบ.ม.	794.00	794.00	-	-	794.00	
	รวมข้อ 1 งานกำแพงกันดิน RET. 1							11,001,958.36	

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคามีวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานกำแพงกันดิน RET.2								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง A	40.00	ต้น	22,000.00	880,000.00	-	-	880,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง B	40.00	ต้น	16,000.00	640,000.00	-	-	640,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	30.03	ลบ.ม.	2,114.49	63,498.13	419.00	12,582.57	76,080.70	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	97.50	ตร.ม.	-	-	139.00	13,552.50	13,552.50	
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	78.00	ลบ.ฟ.	400.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	- ไม้โครง	23.40	ลบ.ฟ.	400.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
	- ตะปู	19.50	กก.	46.03	897.59	-	-	897.59	
	เหล็ก SD 40 ศก. 12 มม.	1,155.12	กก.	25.79	29,790.54	3.60	4,158.43	33,948.98	
	เหล็ก SD 40 ศก. 20 มม.	1,306.23	กก.	25.03	32,694.94	3.10	4,049.31	36,744.25	
	ลวดผูกเหล็ก	73.84	กก.	45.73	3,376.73	-	-	3,376.73	
	แผ่นเสียบขนาด 0.67 X 1.00 ม.	114.00	แผ่น	790.00	90,060.00	-	-	90,060.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมข้อ 2 งานกำแพงกันดิน RET.2							1,815,220.74	

กลุ่มงาน/งาน
ผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลดอนขมิ้น อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สำนักงานก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานถนน และงานภูมิทัศน์								
	งานพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	1,830.00	ตร.ม.	690.00	1,262,700.00	-	-	1,262,700.00	
	ขอบคันหิน ค.ส.ล.	70.50	เมตร	345.00	24,322.50	-	-	24,322.50	
	งานตีเส้นจราจร (เส้นช่องจราจร+สัญลักษณ์) ด้วยสี Thermo Plastic	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานเชื่อมทางวางท่อระบายน้ำ	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	งานภูมิทัศน์								
	ปลูกหญ้าขนาดเล็กพร้อมดิน	703.00	ตร.ม.	43.00	30,229.00	25.00	17,575.00	47,804.00	
	รวมข้อ 3 งานถนนและงานภูมิทัศน์							1,654,826.50	

กลุ่มงาน/งาน ผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปราม ตำบลดงหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

วันที่ 25/01/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบระบายน้ำ								
	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	37.00	บ่อ	2,500.00	92,500.00	1,221.00	45,177.00	137,677.00	
	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขึ้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม.	265.50	เมตร	900.00	238,950.00	235.00	62,392.50	301,342.50	
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.20 ม.								
	พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	172.47	เมตร	1,880.00	324,243.60	504.00	86,924.88	411,168.48	
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.20 ม.								
	พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	31.20	เมตร	1,440.00	44,928.00	400.00	12,480.00	57,408.00	
	รวมข้อ 4 งานระบบระบายน้ำ							907,595.98	
5	เสาธง								
	เสาเข็ม คสล. ทกเหลี่ยมกลวง Dia 0.15 ม. ยาว 6.00 เมตร	28.00	ต้น	360.00	10,080.00	179.00	5,012.00	15,092.00	
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	714.33	2,142.99	112.00	336.00	2,478.99	
	คอนกรีตหยาบ	2.20	ลบ.ม.	2,021.03	4,446.27	327.00	719.40	5,165.67	
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	4.70	ลบ.ม.	2,114.49	9,938.10	419.00	1,969.30	11,907.40	
	- ไม้แบบ (คิด 80 %)	5.74	ลบ.ฟ.	400.00	2,296.00	139.00	797.86	3,093.86	
	- ไม้คร่า	1.72	ลบ.ฟ.	400.00	688.80	-	-	688.80	
	- ตะปู	2.00	กก.	46.03	92.06	-	-	92.06	
	เหล็ก SR 24 ศก. 9 มม.	185.00	กก.	24.16	4,469.60	4.40	814.00	5,283.60	
	ลวดผูกเหล็ก	5.55	กก.	45.73	253.80	-	-	253.80	

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงงานเหล็ก	185.00	กก.	-	-	10.00	1,850.00	1,850.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3"	8.00	เมตร	408.33	3,266.67	-	-	3,266.67	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 2 1/2"	4.00	เมตร	145.67	582.67	-	-	582.67	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 2"	3.00	เมตร	195.00	585.00	-	-	585.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 3/4"	1.20	เมตร	86.67	104.00	-	-	104.00	
	บัวกลิ้งอลูมิเนียม Dia 3"	3.00	อัน	302.40	907.20	-	-	907.20	
	บัวกลิ้งอลูมิเนียม Dia 2"	1.00	อัน	171.15	171.15	-	-	171.15	
	บัวกลิ้งอลูมิเนียม Dia 3/4"	4.00	อัน	67.20	268.80	-	-	268.80	
	ข้อต่อลด Dia 3"	1.00	อัน	157.00	157.00	-	-	157.00	
	ข้อต่อลด Dia 2 1/2"	1.00	อัน	113.00	113.00	-	-	113.00	
	รอกทองเหลือง	1.00	อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	เชือกไนลอน	25.00	เมตร	10.00	250.00	-	-	250.00	
	ค่าแรงประกอบเสาธงพร้อมติดตั้ง	1.00	L/S	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	พื้นปูหินแกรนิต	25.00	ตร.ม.	2,250.00	56,250.00	198.00	4,950.00	61,200.00	
	ทาสีน้ำมัน	1.00	L/S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ และรายการ								
	รวมข้อ 5 เสาธง							118,711.66	

กลุ่มงาน/งาน ฝั่งบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

โครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามชุดล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ สยผ.สต. 01/2568

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก								
	งานติดตั้งโคมไฟ LED 120 W เสถสูง 6 ม. โคมเดี่ยว	9.00	ชุด	33,000.00	297,000.00	-	-	297,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานสายไฟเดินสาย 3C NYY/G 10/4 sq.mm. ร้อยท่อ HDPE 2"	88.00	เมตร	340.00	29,920.00	30.00	2,640.00	32,560.00	
	ระบบควบคุมไฟฟ้า	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมข้อ 6 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก							339,560.00	
7	งานระบบเครน								
	Gantry Crane ขนาด 5 + 5 Tons	1	งาน	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมข้อ 7 งานระบบเครน							2,200,000.00	
8	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ								
	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	4	จุด	16,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	รวมข้อ 8 งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ							64,000.00	